



VALSTYBINĖS MIŠKŲ TARNYBOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

**DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO
TEISE VALDOMŲ MIŠKŲ (ŽEMĖS SKLYPŲ KADASTRO Nr. 6943/0008:175;
6943/0008:59; 6943/0008:170; 6943/0008:165) VIDINĖS MIŠKOTVARKOS PROJEKTO
PATVIRTINIMO**

2026 m. d. Nr. _____
Kaunas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 14 straipsnio 3 dalimi ir Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. D1-406 „Dėl Miškų tvarkymo schemų ir Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 24-26 punktais:

1. T v i r t i n u Prienų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomų miškų (žemės sklypų kadastro Nr. 6943/0008:175; 6943/0008:59; 6943/0008:170; 6943/0008:165) vidinės miškotvarkos projektą.

2. N u r o d a u :

2.1. vidinės miškotvarkos projektą paskelbti Valstybinės miškų tarnybos interneto svetainėje;

2.2. patvirtintą vidinės miškotvarkos projektą registruoti Valstybinės miškų tarnybos Vidinės miškotvarkos projektų registre.

3. Prienų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomų miškų (žemės sklypų kadastro Nr. 6943/0008:175; 6943/0008:59; 6943/0008:170; 6943/0008:165) vidinės miškotvarkos projektas saugomas Valstybinės miškų tarnybos archyve Pramonės pr. 11A, Kaunas.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Valstybinei miškų tarnybai (Pramonės pr. 11a, 51327 Kaunas) ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai (A. Jakšto g. 4, 01105 Vilnius) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijai (A. Goštauto g. 12-100, 01108 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba tiesiogiai bet kuriems Regionų administracinio teismo rūmams (per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą <https://e.teismas.lt> arba adresu: Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius arba A. Mickevičiaus 8A, 44312 Kaunas arba Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda arba Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai arba Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus pavaduotojas,
vykdantis direktoriaus funkcijas

Albertas Kasperavičius

Įsakymo kopiją įteikti:
S. Kuksėnienei, D. Vižlenskui, Ž. Balčiui

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybinė miškų tarnyba 302471705, Pramonės pr. 11A, LT-51327 Kaunas
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMŲ MIŠKŲ (ŽEMĖS SKLYPŲ KADASTRO Nr. 6943/0008:175; 6943/0008:59; 6943/0008:170; 6943/0008:165) VIDINĖS MIŠKOTVARKOS PROJEKTO PATVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-05-26 Nr. V-223
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Albertas Kasperavičius, Pavaduojantis direktorių Mindaugą Tarnauską
Sertifikatas išduotas	ALBERTAS KASPERAVIČIUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-05-26 16:11:52 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-05-26 16:12:05 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-07-22 18:32:12 – 2027-07-21 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.90.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-05-28 17:21:18)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-05-28 17:21:18 DBSIS

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMŲ MIŠKŲ

*(ŽEMĖS SKLYPŲ KADASTRO Nr.6943/0008:175;
6943/0008:59; 6943/0008:170; 6943/0008:165)*



VIDINĖS MIŠKOTVARKOS PROJEKTAS

Patvirtinta : Valstybinės miškų tarnybos
direktoriaus 2026 m. d. įsakymu
Nr.

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMŲ MIŠKŲ

*(ŽEMĖS SKLYPŲ KADASTRO Nr.6943/0008:175;
6943/0008:59; 6943/0008:170; 6943/0008:165)*

VIDINĖS MIŠKOTVARKOS PROJEKTAS

Projekto rengėjas: UAB „DZŪKIJOS MIŠKAS“

Projektų vadovas VAIDOTAS BERŽANSKIS

Projekto autorė VILIŪNĖ NAURECKAITĖ

2026

T U R I N Y S

<i>SANTRAUKA</i>	<i>4</i>
<i>IVADAS</i>	<i>6</i>
1. ANALITINĖ DALIS	8
1.1. PROJEKTINĖS SITUACIJOS ANALIZĖ	8
1.2. BENDROJI TERITORIJOS CHARAKTERISTIKA	13
1.2. MIŠKŲ CHARAKTERISTIKA	14
1.3. MIŠKŲ REKREACINIAI IŠTEKLIAI	19
1.4. TERITORIJOS SPECIFINĖ CHARAKTERISTIKA	20
2. PROJEKTINĖ DALIS	22
2.1. KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMO KIRTIMAI	22
2.2. POILSIO ORGANIZAVIMO SPRENDINIAI	28
2.3. MIŠKŲ SANITARINĖ IR BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS APSAUGA	31
2.4. MIŠKŲ PRIEŠGAISRINĖ APSAUGA	33
3. BAIGIAMOJI DALIS	34
3.1. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ VERTINIMAS	35
3.2. PROJEKTO PRIEŽIŪRA IR TIKSLINIMAS	35
4. TAKSORAŠTIS	38
5. GRAFINĖ DALIS	41
6. PRIEDAI	47
7. PROCEDŪRŲ DOKUMENTAI	56

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMŲ MIŠKŲ (ŽEMĖS SKLYPŲ KADASTRO Nr.6943/0008:175; 6943/0008:59; 6943/0008:170; 6943/0008:165)

VIDINĖS MIŠKOTVARKOS PROJEKTO

S A N T R A U K A

Prienų rajono savivaldybės administracija užsakė parengti vidinės miškotvarkos projektą, siekiant jos valdomuose žemės sklypuose inventorizuoti miškus, suprojektuoti kraštovaizdžio formavimo priemones ir rekreacinę infrastruktūrą, pritaikytą miško lankytojų poreikiams. Pagal šį vidinės miškotvarkos projektą miškai bus tvarkomi, naudojami ir saugomi iki 2036 metų.

Projekto objektas – Prienų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomi valstybinės reikšmės miškai, esantys suformuotuose 4 žemės sklypuose: kadastro nr. 6943/0008:175; 6943/0008:59; 6943/0008:170; 6943/0008:165. Bendras inventorizuotas miškų plotas yra 7,9 ha.

Prienų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomiems valstybinės reikšmės miškams vidinės miškotvarkos projektas rengiamas pirmą kartą. Inventorizacija atlikta 74 kvartale, kuris patenka į Valstybinės miškų urėdijos Prienų regioninio padalinio Dambravos girininkiją. Minėtame kvartale inventorizuota 12 taksacinių sklypų. Vidutinis taksacinio sklypo plotas – 0,66 ha.

Prienų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomi miškai patenka tik į vieną – Prienų - kadastrinę vietovę. Miškų ribos nustatytos kadastriniais matavimais ir įteisintos Valstybės registro kadastre.

Medynų charakteristika. Žemės sklypuose daugiausia inventorizuota pušies medynų (33,3 proc.). Liepynų šiame miške yra 12,8 proc., juodalksnynų – 28,2 proc., drebulynų – 12,8 proc., ąžuolynų – 9,0 proc. Mažiausiai inventorizuota gluosnio medynų (3,9 proc.).

Medynų pasiskirstymas pagal brandumo grupes. Medynai į brandumo grupes pagal antros miškų grupės brandumo normatyvus pasiskirsto taip: pusamžiai sudaro net 94,2 proc., bręstantys - 3,6 proc., brandžių yra tik 1,1 proc., o jaunuolynų iš viso nėra.

Vidutiniai medynų rodikliai. Vidutinis medynų amžius yra 66 metai. Seniausi šiame miške yra ąžuolynai (80 metų). ir juodalksnynai (70 metų). Vidutinis bendras medynų tūris – 302,9 m³/ha. Didžiausią medynų tūrį 1 ha yra sukaupę juodalksnynai ir pušynai. Pažymėtina, kad

miškai yra aukšto produktyvumo: vidutinis bonitetas – 1A.6. Žemo našumo medynų nėra. Vidutinis medynų skalsumas – 0,70. Išretėjusių medynų neinventorizuota.

Miškų grupės ir pogrupiai. Projektavimo objekte yra tik IIB miško grupės miškai: visi jie yra miestų miškai. Ūkininkavimo tikslas – formuoti ir išsaugoti rekreacinę miško aplinką.

Kraštovaizdžio formavimo sprendiniai. Kad užtikrinti pakankamą sanitarinį rekreacinių miškų stovį bei sukurti miško poilsui palankią erdvinę struktūrą, suprojektuoti kraštovaizdžio formavimo kirtimai (toliau – KF) apims 99 proc. visų miškų. KF kirtimai, atrenkant medžius ir krūmus, suprojektuoti 7,8 ha plote, tame tarpe tik krūmų retinimas, formuojant dekoratyvines grupes, numatytas 2,3 ha plote. KF kirtimai medynuose, iškertant atrenkamus medžius, apims 5,5 ha arba 70,5 proc. esamų kirtimų.

Iš viso per vykmetį iš 1 ha gali būti iškertama – 46 m³ bendro tūrio arba 37 m³ likvido. KF kirtimų suprojektuota metinė apimtis yra 25 m³ bendro arba 20 m³ likvidinio tūrio.

Poilsio organizavimo sprendiniai. Pagrindinė siūloma koncepcija šiame projekte: miško rekreacinės infrastruktūros kūrimas, tinkamai išnaudojant esamus miško išteklius, vystant ramaus poilsio gamtoje galimybes.

Nors 74 kvartalo teritorijoje gamtinių išteklių rekreatyvumas nėra aukštas, įgyvendinus rekreacinę miško infrastruktūrą šiuose miškuose, labiau bus patenkinti lankytojų poreikiai, biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio kokybės didinimas, kartu bus prisidedama prie miško visuomeninės estetinės vertės didinimo. Vidinės miškotvarkos projektas sudarys galimybes tinkamai organizuoti poilsį, savito gamtinio kraštovaizdžio eksponavimo ir poilsio miesto miškuose galimybes. Projektuojant naujus objektus atsižvelgta į esamus lankytojų poreikius ir į užsakovo pasiūlymus.. Rekreacinio miško 74 kvartale projektuojama 690 m ilgio takų, 1 atokvėpio vieta su pavėsine ir dviračių stovu ir 21 vnt. atskirų įrenginių (suolų, šiukšliadėžių, informacinių stendų, rodyklių).

IVADAS

Miškai, o ypač valstybinės reikšmės, visuomenės ir valstybės gyvenime atlieka įvairias funkcijas. Viena jų – socialinė, kuomet visuomenė naudoja jais turizmui ir rekreacijai. Pastaraisiais metais ypač daug dėmesio skiriama pritaikyti miškus visaverčiam poilsiui gamtoje.

Kuriant rekreacinę infrastruktūrą miškuose, orientuojamasi į labiausiai pamėgtus ir lankomus miško sklypus, siekiant sureguliuoti miško lankytojų srautus, nukreipiant poilsiautojus į saugius priešgaisrinio ir sanitarinio požiūriu miško sklypus. Taip auklėjama visuomenė, ugdomas jos kultūrinis elgesys gamtoje. Rekreacinių priemonių dėka miškas mažiau šiukšlinamas, kraštovaizdžiui nepadaroma žala arba ji yra minimali, mažinamas miško gaisrų kilimo pavojus ir pan.

Lietuvos Respublikos miškų politikos tikslams, šalia kitų, taip pat priskiriami ir daugiataikslės ir miško išteklius tausojančios miškų ūkio veiklos užtikrinimas suderinant ekonomines, socialines ir ekologines miškų funkcijas bei miškų rekreacinio potencialo didinimas. Todėl vienas iš miškų ūkio plėtros strateginių uždavinių, įvardintas pagrindiniuose Lietuvos miškų ūkio politikos dokumentuose, yra visuomenės bendrųjų su miškais susijusių reikmių tenkinimas. Ši sąvoka apima lankymosi miškuose reglamentavimo suderinimą, atsižvelgiant į visuomenės poreikius, rekreacijos ir turizmo infrastruktūros plėtrą.

Atsižvelgiant į tai, Prienų rajono savivaldybės administracija užsakė parengti vidinės miškotvarkos projektą, jos valdomuose žemės sklypuose inventorizuoti miškus, suprojektuoti kraštovaizdžio formavimo priemones ir rekreacinę infrastruktūrą, pritaikytą miško lankytojų poreikiams. Pagal šį vidinės miškotvarkos projektą miškai bus tvarkomi, naudojami ir saugomi iki 2036 metų.

Projekto uždaviniai:

- atlikti miškų inventorizaciją, pateikti jos analizę;
- projektuojamoje teritorijoje suprojektuoti rekreacijos objektus, siekiant, kad didėtų jos rekreacinė vertė;
- numatyti kraštovaizdžio formavimo priemones, gerinant medynų tvarkymo kokybę.

Projektinė dokumentacija:

Prienų miesto savivaldybės patikėjimo teise valdomų miškų miškotvarkos projektas sudarytas iš aiškinamojo rašto, procedūrinių dokumentų ir šių brėžinių:

1. Miško rekreacinės infrastruktūros schema M 1: 5000;
2. Kraštovaizdžio formavimo kirtimų išdėstymo schema M 1: 10000;
3. Medynų planas M 1: 10000;
4. Kultūros paveldo objektų planas M 1: 5000.

Miškų inventorizaciją atliko Vaidotas Beržanskis

Projekto tekstinę dalį rengė Viliūnė Naureckaitė

Projekto grafinę dalį rengė Vaidotas Beržanskis



1 pav. 74 kvartalo miškuose auga tik savaiminės kilmės medynai

1. ANALITINĖ DALIS

1.1. PROJEKVINĖS SITUACIJOS ANALIZĖ

Vidinės miškotvarkos projektas – tai miškų ūkio veiklos planas, kuris rengiamas visoms valstybinių miškų valdytojų bei privačioms miškų valdoms ar jų grupėms ir skiriamas konkrečių tvarkymo priemonių sistemai jose nustatyti.

Projektavimo objektas – Prienų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomi valstybinės reikšmės miškai, esantys suformuotuose žemės sklypuose (*žemės sklypų kadastro Nr. 6943/0008:175; 6943/0008:59; 6943/0008:170; 6943/0008:165*). (toliau – Objektas). Bendras inventorizuotas Objekto miškų plotas yra 7,9 ha.

1 lentelė. Projektavimo objektas

Eil. Nr.	Sklypo unikalus numeris	Žemės sklypo kadastrinis numeris	Žemės sklypo plotas, ha	Miško žemės plotas	Miško žemės plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre	Žemės sklypo naudojimo būdas
1	4400-5090-0837	6943/0008:175	2,5479	2,5009	2,5478	Rekreacinių miškų sklypai
2	4400-4413-0003	6943/0008:59	1,0400	0,7571	0,6197	Kultūros paveldo objektų žemės sklypai
3	4400-5089-6625	6943/0008:170	3,5729	3,5309	3,5435	Rekreacinių miškų sklypai
4	4400-5089-5254	6943/0008:165	1,1629	1,1629	1,1629	Rekreacinių miškų sklypai
Viso			8,3237	7,95918	7,8739	

Prienų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomiems valstybinės reikšmės miškams vidinės miškotvarkos projektas rengiamas pirmą kartą. Inventorizacija atlikta 74 miško kvartale.

Sklypinė miškų inventorizacija atlikta vadovaujantis miškotvarkos darbų vykdymo instrukcija, patvirtinta Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2010 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 11-10-V "Dėl miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijos patvirtinimo", miškotvarkos pasitarimo protokolais bei kitais normatyvais, dokumentais. Taksacinių sklypų išskyrimui naudotas integruotas fotoabrisas, sudarytas ortofotoplanų pagrindu. Taksacinių sklypų išskyrimas instrumentiniu būdu nevykdytas.

Vidinės miškotvarkos projektas rengtas vadovaujantis LR miškų įstatymu, LR miškų valstybės kadastro duomenų rinkimo, saugojimo ir teikimo tvarkos aprašu, Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklėmis, Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcija,

savivaldybių miškų priskyrimo miškų grupėms planu, LR Vyriausybės nutarimu dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo bei kitais aplinkos ministro patvirtintais, ūkinę veiklą reglamentuojančiais normatyvais ar galiojančiais teisės aktais.

Prienų rajono savivaldybės valdomi miškai priskirti miškų grupėms Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1651 „*Dėl Alytaus, Klaipėdos, Marijampolės, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos ir Vilniaus apskričių miškų priskyrimo miškų grupėms*“ su vėlesniais pakeitimais.

Prienų rajono savivaldybės valdomi miškai priskirti valstybinės reikšmės miškams, kurių sąrašas patvirtintas 1997 m. spalio 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.1154 „*Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo*“ su vėlesniais pakeitimais. Paskutiniai pakitimai atlikti LRV 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. 909 „*Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 pakeitimo*“.

Visi miškotvarkos lauko darbų etapai atlikti panaudojant GIS technologijas. Miškotvarkos darbų kartografinį pagrindą sudaro LR georeferencinis pagrindas GDB10LT. Pastarasis yra sudaromas bei atnaujinamas Lietuvos skaitmeninio ortofotografinio M1:10000 žemėlapiu ORT10LT pagrindu. Miško riba yra svarbi georeferencinio pagrindo dalis. Miškų inventorizacijos darbai užtikrina nuolatinį miško ribos tikslinimą. Taksacija vykdyta tais pačiais principais, kaip ir prieš tai buvusioje miškotvarkoje, t.y. siekiama sklypų ribų stabilumo ir taksacinių rodiklių perimamumo. Tam tikslui taksatorius naudojo praeitos miškotvarkos aktualizuotą medžiagą, natūroje buvo atlikti patikslinimai. Kvartalų numeracija nekeista.

Miško žemė suskirstyta į naudmenas pagal miškų valstybės kadastro reikalavimus. Įvertintos visos valstybinės reikšmės miškų ribos natūroje. Visi valstybinės reikšmės medynai inventorizuoti vizualiniu su matavimo elementais metodu.

Taksacija brandžių medynų ir paskutinės amžiaus klasės pribrežtančių atlikta atrankiniais metodais, naudojant Biterlichio prietaisą. Tūris apskaičiuotas kiekvienai medžių rūšiai pagal skerspločių sumos ir formrodinio aukščio sandaugą. Medžių rūšių tūrių suma sudaro visą ardo tūrį 1 ha. Tūris įrašomas su gradacija 5 m³ tūriui iki 50 m³ ir su gradacija 10 m³ tūriui virš 50 m³. Tūris įrašomas, kai vyraujančios medžių rūšies aukštis yra 2 m ir daugiau.

Rūšinė medyno sudėtis nustatoma pagal medyną sudarančių medžių rūšių tūrių santykį. Ardo skalsumas apskaičiuojamas kiekvienai medžių rūšiai atskirai, kaip santykis medžių rūšies tūrio ir tokio paties aukščio normalaus (1,0 skalsumo) medyno tūrio (pagal standartines skerspločių sumų ir tūrių lenteles). Medžių rūšių skalsumų suma sudaro ardo skalsumą. Kai rūšinė sudėtis ir skalsumas nustatytas vizualiai, tūris apskaičiuojamas pagal

medyno vidutinį svartinį aukštį ir pagal medžių rūšį, turinčią didžiausią koeficientą sudėtyje (nebūtinai vyraujančiąja). Pirmojoje vietoje įrašoma vyraujanti medžių rūšis (turinti didžiausią tūrį) arba viena iš pagrindinių medžių rūšių: P, E, M, A, U bei J (Uc, Ud, Pc, Pd augavietėse), kai atitinka šias sąlygas:

- kai medyno savaiminės arba kultūrinės kilmės pagrindinių medžių rūšių koeficientų suma 5 ir daugiau (5E5B, 3E2P5B);
- kai kelios pagrindinės rūšys turi vienodą sudėties koeficientą, pirmenybę turi kultūrinė medžių rūšis, o jei tokios nėra, tai vertingesnė medžių rūšis, geriau atitinkanti augavietę (A, U, P, E, J, B, D, Bt).

Medžių rūšių amžius nustatytas pagal praeitos miškotvarkos užfiksuotą amžių, pridėdant praėjusių metų skaičių (žinoma, su sąlyga, kad jis buvo nustatytas teisingai). Amžius įrašomas iki 120 metų su gradacija kas 5 metai, virš 120 metų – su gradacija kas 10 metų. Želdinių iki 20 metų amžius įrašomas 1-erių metų tikslumu. Medynuose, kuriuose medžių rūšies amžius įvairuoja, išskirtos kartos (kai amžius skiriasi 20 metų ir daugiau ir išskiriamos kartos tūris sudaro ne mažiau 10 %).

Medžių rūšių aukštis įrašytas pilnais metrais, išskyrus iki 1 m, kur galimas aukščio įrašymas 0,1 m tikslumu (minimalus aukštis – 0,2 m). Skersmuo įrašytas 1 ir 2 ardu medžiams bei pavieniams medžiams, su gradacija kas 2 cm (esant aukščiui 2 m ir daugiau).

Medynuose aprašytas pomiškis, nurodant medžių rūšių sudėtį, amžių, aukštį, medelių skaičių 1 ha (neįskaityti stipriai pažeisti ir negyvybingi medeliai). Trakui nurodytos krūmų rūšys pagal vyravimą (iki trijų rūšių) ir trako tankumas: retas (padengta iki 30 % ploto), vidutinio tankumo (40-60 %) ir tankus (virš 60 %). Aprašytas vykstantis savaiminis atžėlimas.

Medynų bonitetas nustatytas pagal vyraujančios medžių rūšies amžių ir aukštį, panaudojant bonitetinių klasių lenteles. Naudotos bonitetinės klasės: 1A, 1, 2, 3, 4, 5, 5A. Pelkiniai pušynai, nepasiekę 5A boniteto, aprašyti kaip pelkės, nurodant apaugimą.

Augavietė nustatyta pagal dirvožemio – tipologinių grupių schemą. Pirmoji raidė (didžioji) dirvožemio drėgnumo laipsnis (Š, N, L, U, P), antroji – derlingumo laipsnis (a, b, c, d, f), trečioji – dirvožemio mechaninės sudėties grupė: I – lengvos uolienos (smėlis, žvyras, priesmėlis), p – lengvos su sunkiu podirviu (priemolis ar molis 0,5 m gylyje ir giliau) ir s – sunkios uolienos (priemolis ar molis 0,2-0,4 m gylyje). Kortelėje įrašoma kai kurie praeitos (bazinės) miškotvarkos duomenys: žemės naudmena, vyraujanti medžių rūšis, amžius, projektuotos ūkinės priemonės. Atžymimi medyno ypatumai (rūšinė sudėtis,

amžius ar skalsumas nevienodi, pomiškis išsidėstęs grupėmis), sklypo ypatumai (augavietė nevienoda, sklypas užšlamštėjęs, užliejamas, nepakankamai nusaustas, technologiškai sutvarkytas ir kt.).

Miško ūkinės priemonės projektuotos pagal miškininkystės reikalavimus, naudojant atitinkamus normatyvus bei algoritmus. Atrankiniai sanitariniai kirtimai taksavimo metu neprojektuoti. Atžymėtas sausuolių tūris ir virtelių tūris (likvidinis) 1 ha.

Kameriniai darbai. Pagal taksacines korteles suformuotos atributinė ir geografinė duomenų bazės. Visa duomenų bazės informacija pateikiama taksoraštyje.

Būtina pabrėžti, kad yra svarbūs visi **teisės aktai ir teritorijų tvarkymo dokumentai**, darantys įtaką miškų tvarkymui Prienų rajono savivaldybės valdomoje miškų teritorijoje:

1. Lietuvos Respublikos miškų įstatymas priimtas 1994 m. lapkričio 22 d. Nr. I-671 (su vėlesniais pakeitimais, suvestinė redakcija 2024-07-01).
 2. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas priimtas 1998 m. kovo 19 d. Nr. VIII-667 (su vėlesniais pakeitimais, suvestinė redakcija 2024-05-01).
 3. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas priimtas 1995 m. gruodžio 12 d. Nr. I-1120 (su vėlesniais pakeitimais, suvestinė redakcija 2024-05-06).
 4. Respublikos žemės įstatymas priimtas 1994 m. balandžio 26 d. Nr. I-446 (su vėlesniais pakeitimais, suvestinė redakcija 2024-05-01 – 2024-10-31).
 5. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo įstatymas priimtas 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166 (su vėlesniais pakeitimais, suvestinė redakcija 2024-01-01).
1. Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. D1-406 „*Dėl Miškų tvarkymo schemų ir Vidinės miškotvarkos projektų taisyklių patvirtinimo*“; Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. D1-524 redakcija) (su vėlesniais pakeitimais, suvestinė redakcija 2024-03-04) (toliau – VMP rengimo taisyklės).
 2. Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcija patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2010 metų sausio 14 d. įsakymu Nr. 11-10-V „*Dėl Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijos patvirtinimo*“.

Itin svarbu, kad Miškų įstatymu Lietuvos miškuose nustatyti aiškūs prioritetai (išskirtos miškų grupės ir pogrupiai).

Vidinės miškotvarkos projektas skiriamas konkrečių tvarkymo priemonių sistemai miškų valdoje nustatyti, atsižvelgiant į bendruosius regiono miškų tvarkymo schemas reikalavimus, užtikrinant tvarų ir suderintą su visuomenės reikmėmis bei miškų politikos reikalavimais valdos miško išteklių naudojimą.

Vidinės miškotvarkos turinį valstybinei valdai sudaro: aiškinamasis raštas, taksoraštis (visų inventorizuotų sklypų aprašymai), suvestiniai miškų inventorizacijos duomenys ir kartografinė medžiaga – medynų planai, rekreacinių objektų išdėstymo schemas, gamtos ir kultūros paveldo objektų bei projektuojamų kraštovaizdžio formavimo kirtimų išdėstymo schemas.

Sudėtinės vidinės miškotvarkos projekto dalys yra analitinė, projektinė ir baigiamoji.

Analitinėje dalyje pateikta projektinės situacijos analizė, teritorijos gamtinės aplinkos apibūdinimas, objekto miškų charakteristika.

Projektinėje dalyje pateikiama projektavimo pagrindas, projektiniai sprendiniai, liečiantys, kraštovaizdžio formavimą, rekreacinės miško funkcijos stiprinimą ir kitas funkcijas.

Baigiamojoje dalyje pateikiamas projektinių sprendinių vertinimas, apibūdinamas projekto tikslinimas ir priežiūra. Pagal šį vidinės miškotvarkos projektą bus tvarkomi, atkuriami ir saugomi miškai 10 metų.

Prieduose pateikti miškotvarkos sprendinių svarstymo, derinimo dokumentacija bei kiti procedūriniai dokumentai.

Administracinis suskirstymas. Prienų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomi miškai patenka tik į vieną – Prienų - kadastrinę vietovę. Miškų ribos nustatomos kadastriniais matavimais ir įteisintos Valstybės registro kadastre. Bendras inventorizuotas miškų plotas yra 7,9 ha. Jis patenka į Valstybinės miškų urėdijos Prienų regioninio padalinio Dambravos girininkiją ir užima 74 kvartalą. Mažiausias miško pogrupiui priskiriamas plotas yra taksacinis sklypas. Minėtame kvartale inventorizuota 12 taksacinių sklypų. Vidutinis taksacinio sklypo plotas – 0,66 ha.

1.2. .BENDROJI TERITORIJOS CHARAKTERISTIKA

Fizinė – geografinė charakteristika

Miškai yra išsidėstę pietinėje Lietuvos dalyje, šiaurinėje Prienų rajono savivaldybės teritorijoje. Pagal fizinį-geografinį rajonavimą (A. Basalykas, 1965) miško teritorija patenka į Pietų Lietuvos (Dzūkų ir Sūduvos) aukštumą, Nemuno vidurupio fizinį geografinį rajoną. Savivaldybė miškai priklauso Rytų Lietuvos srities Pietų aukštumos dirvožemio rajonui, kuriam būdingos moreninės aukštumos ir smėlingos lygumos. Trumpesnis šios srities augalijos vegetacijos periodas, intensyvi dirvožemių paviršinė erozija, nepastovus vietinis klimatas. Istoriskai dirvožemiai susidarė veikiami ledyninės, aliuvinės ir upinės kilmės dirvodaros faktorių ilgų bei sudėtingų geologinių procesų būdu. Jie susidarė mišrių ir plačialapių miškų priedangoje, kur vyko nuolatiniai jaurėjimo, velėnėjimo ir pelkėjimo reiškiniai. Prienų rajono klimatui didelę įtaką daro atnešamos oro masės. Kaip ir visoje Lietuvos teritorijoje, taip ir nagrinėjamoje teritorijoje yra dažniausiai vidutinių platumų oro masės, ateinančios iš Atlanto vandenyno (jūrinis oras) ir Rytų Europos (žemyninis oras). Pagrindinė hidrografinio tinklo ašis yra didžiausia ir svarbiausia Lietuvos upė – Nemunas.



2 pav. Pušynai sudaro 33 proc. visų medynų

1.3. MIŠKŲ CHARAKTERISTIKA

Miškų teritorija pagal žemės naudmenas. Bendras žemės plotas naudmenomis paskirstytas prisilaikant žemės kadastro reikalavimų, o miško žemė paskirstyta į naudmenas pagal Miškų įstatymą. Plotų pasiskirstymo naudmenomis santrauka pateikta 2 lentelėje.

2 lentelė. Plotų pasiskirstymas pagal žemės naudmenas

<i>Žemės naudmenų grupė</i>	<i>Žemės naudmena</i>	<i>Plotas, ha</i>
MIŠKO ŽEMĖ		
Apaugusi mišku (medynai)	Savaiminiai medynai	
Viso medynų		7,8
Neapaugusi mišku	Miško aikštė	0,1
VISO		7,9

Objekte visą teritoriją užima savaiminės kilmės medynai. Neapaugusias mišku žemes „atstovauja“ tik viena 0,1 ha miško aikštė.

Miškų teritorija pagal augavietes. Miško augimo sąlygas charakterizuoja augavietės tipas (dirvožemio tipologinė grupė). Miško augavietė aprašoma dviem indeksais, atsižvelgiant į du pagrindinius faktorius: dirvožemio drėgnumą ir dirvožemio derlingumą. Papildomai augavietė charakterizuojama trečiu indeksu – dirvožemio granulimetrinės sudėties grupe.

3 lentelė. Augaviečių charakteristika

<i>Dirvožemio drėgnumo Indeksai</i>	<i>Dirvožemio derlingumo indeksai</i>		<i>Iš viso (ha / proc.)</i>
	<i>c (derlingi)</i>	<i>d (labai derlingi)</i>	
N (normalaus. drėgnumo)	2,7		2,7 / 34,2
Š (šlaitų)	2,1		2,1 / 26,6
L (laikiniai užmirkę)	0,9	2,2	3,1 / 39,2
Viso (ha.):	5,7	2,2	7,9
Viso (proc.):	72,2	27,8	100

Objekte yra tik mineraliniai dirvožemiai. Miško sklypuose dominuoja laikinai užmirkusios augavietės, užimančios 39,2 proc., tuo tarpu normalaus drėgnumo augavietės sudaro 34,2 proc., šlaitinės – 26,6 proc. Vyrauja derlingos (c tipo) augavietės, kurios inventorizuotos 5,7 ha plote (72,2 proc.), kitos - labai derlingos (d tipo) užima 2,2 ha (27,8 proc.) (3 lentelė). Medynuose dominuoja (61 proc.) kiškiakopūstinis miško tipas. Kiti inventorizuoti miško tipai yra: kiškiakopūstinis – plačialapis (28 proc.), mėlyninis – kiškiakopūstinis (11 proc.)


Medynų charakteristika. Žemės sklypuose daugiausia inventorizuota pušies medynų (33,3 proc.). Liepynų šiame miške yra 12,8 proc., juodalksnynų – 28,2 proc., drebulynų – 12,8 proc., ąžuolynų – 9,0 proc. Mažiausiai inventorizuota gluosnio medynų (3,9 proc.). Brėžiniai „Medynų planai“ pateikti projekto grafinėje dalyje.

4 lentelė. Medynų plotas ir tūris pagal vyraujančias medžių rūšis


<i>Medynai</i>	Plotas, ha	%	Tūris, m³	%
<i>Spygliuočiai</i>				
Pušynai	2,6	33,3	872	36,9
<i>Kietieji lapuočiai</i>				
Ąžuolynai	0,7	9,0	182	7,7
<i>Minkštieji lapuočiai</i>				
Liepynai	1,0	12,8	190	8,0
Juodalksnynai	2,2	28,2	847	35,8
Drebulynai	1,0	12,8	201	8,5
Gluosnynai	0,3	3,9	72	3,1
<i>Viso:</i>	7,8	100	2364	100



3 pav. 74 kvartalo miškuose auga 1,0 ha drebulynų



4 pav. **Bendras medynų plotas pagal vyraujančias medžių rūšis (%)**




5 pav. **Bendras medynų tūris pagal vyraujančias medžių rūšis (%)**

Medynų pasiskirstymas pagal brandumo grupes. Medynai į brandumo grupes pagal antros miškų grupės brandumo normatyvus pasiskirsto taip: pusamžiai sudaro net 94,2 proc., bręstantys - 3,6 proc., brandžių yra tik 1,1 proc., o jaunuolynų iš viso nėra.

5 lentelė. **Medienos tūris (m³) pagal brandumo grupes**

Medynų					Paviūnių medžių	Iš viso žalių medžių	Sausuolių	Išverstų, nulaužtų medžių
Viso	Jaunuolynų	Pusamžių	Pribręstančių	Brandžių				
2364	-	1852	440	72		2364	3	36



6 pav. Tūrio pasiskirstymas pagal brandumo grupes

Vidutiniai medynų rodikliai – 6 lentelėje. Vidutinis medynų amžius yra 66 metai. Seniausi šiame miške yra ąžuolynai (80 metų). ir juodalksnynai (70 metų). Vidutinis bendras medynų tūris – 302,9 m³/ha. Didžiausią medynų tūrį 1 ha yra sukaupę juodalksnynai ir pušynai. Pažymėtina, kad miškai yra aukšto produktyvumo: vidutinis bonitetas – 1A.6. Žemo našumo medynų nėra. Vidutinis medynų skalsumas – 0,70. Išretėjusių medynų neinventorizuota. Medynų stabilumo požiūriu tai yra geri rodikliai, tačiau aukštokas skalsumas, gausus pomiškis ir trakas menkina medynų estetinę vertę, apsunkina jų praeinamumą, apžvelgiamumą, suteikia medynams monotoniškumo.

6 lentelė. Medynų vidutiniai rodikliai

Medynai	Plotas, ha	Amžius	Bonitetas	Skalsumas	Tūris, m ³	Tūris, 1ha/m ³
Spygliuočiai						
Pušynai	2,6	69	1A,1	0,75	872	335
Kietieji lapuočiai						
Ąžuolynai	0,7	80	1,0	0,70	1182	260
Minkštieji lapuočiai						
Liepynai	1,0	60	1A	0,50	190	190
Juodalksnynai	2,2	70	1A	0,80	847	385
Drebulynai	1,0	48	1A	0,54	201	201
Gluosnynai	0,3	60	1A	0,70	72	240
Iš viso:	7,8	66	1A,6	0,70	2364	302,9

Miškų grupės ir pogrupiai

Miškų suskirstymas miškų grupėmis ir tikslinės paskirties miškų pogrupiais yra miškininkavimo ir miško išteklių naudojimo pagrindas. Miškai pagal funkcinę paskirtį suskirstyti į pogrupius, o pagal nustatytą ūkinį režimą pogrupiai priskiriami atitinkamoms miškų grupėms. Miškų pogrupiu suprantama miško teritorijos dalis paprastai naudojama vienam svarbiausiam tikslui (rezervatiniam, apsauginiam, rekreaciniam, ekosistemų apsauginiam ar ūkiniam). Miško masyvas, jo dalis, kvartalas ar sklypas, tuo pačiu metu atliekantis kelias funkcijas (pvz., vandens apsaugos ir rekreacines), priskiriamas tik vienam (pagal svarbiausią funkciją) pogrupiui.

Mažiausias miško pogrupiui priskiriamas plotas yra taksacinis sklypas. Atskiros sklypo dalys su skirtingu ūkiniu režimu į pogrupius neskirstomos. Objekte yra tik IIB miško grupės miškai:

Visi jie yra miestų miškai. Ūkininkavimo tikslas – formuoti ir išsaugoti rekreacinę miško aplinką. Šios miškų grupės medynuose draudžiami plynieji pagrindiniai miško kirtimai, o gamtinės brandos nepasiekusiuose medynuose draudžiami atvejiniai pagrindiniai miško kirtimai. Kirtimus draudžiama vykdyti poilsavimo sezono metu, išskyrus stichinių arba biotinių veiksnių sudarkytus medynus.

Prienų rajono savivaldybės valdomi miškai priskirti miškų grupėms 2017 m. kovo 28 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-256 *"Dėl Akmenės, Biržų, Kauno, Kaišiadorių, Jonavos, Joniškio, Jurbarko, Kelmės, Kėdainių, Klaipėdos, Kretingos, Kupiškio, Mažeikių, Panevėžio, Pakruojo, Pasvalio, Plungės, Prienų, Raseinių, Radviliškio, Rokiškio, Skuodo, Šiaulių, Šilalės, Šilutės, Tauragės, Telšių, Trakų, Utenos, Vilniaus, Zarasų rajonų, Birštono, Elektrėnų, Neringos, Pagėgių, Rietavo ir Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių miestų savivaldybių miškų priskyrimo miškų grupėms planų patvirtinimo"* ir 2015 m. balandžio 23 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 411 *„Dėl Alytaus, Klaipėdos, Marijampolės, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos ir Vilniaus apskričių miškų priskyrimo miškų grupėms pakeitimo.“*

Vadovaujantis patvirtintais miškų priskyrimu grupėms ir pogrupiams planais, projektuotos miškų ūkinės priemonės.

1.4. MIŠKO REKREACINIAI IŠTEKLIAI

Kraštovaizdžio rekreacinį potencialą sudaro vietovės kraštovaizdžio, jo gamtinių komponentų bei objektų patrauklumas, tinkamumas rekreacijai, skatinantis lankytojus atvykti į gamtą pailsėti, aktyviai ar pasyviai praleisti laiką. Projektuojamo objekto teritorija su unikaliu mikroreljefu, medynų, augaviečių įvairove chataktarizuoja šių rekreacinių miškų savitumą.

Objekto miškai rekreaciniu požiūriu buvo vertinti pagal metodiką, panaudotą valstybinių parkų planavimo schemose ir šiuo metu pritaikytą rekreacinės miškotvarkos projektuose kaip labiausiai praktiškai pasiteisinusią panašaus pobūdžio miškotvarkos darbuose. Pagrindinis dėmesys šioje metodikoje buvo skirtas nustatyti miškų patogumą poilsiavimui (VU Geografijos katedros metodika). Kadangi miškų patogumą lankymui iapsprendžia medynų rūšinė sudėtis ir drėgmės režimas, tai remiantis atitinkamais kriterijais – augavietės tipu, būdinga miško bendrija, amžiaus klase ir bonitetu, – išskirti rekreaciniai tipai, atitinkantys geras (A, B tipai), vidutines (C, D tipai), blogas (E, F) sąlygas.

Nustatyta, kad geros poilsiavimo sąlygos fiksuotos tik apie 32 proc. tirtu miško. Tai labiausiai vertinamas savaiminės kilmės įvairiamžis, mozaikiškos erdvinės struktūros miškas, kuris pasižymi įvairaus amžiaus medynais, miško aikštele ir properšomis. Čia didesnė landšafto tipų įvairovė, tinkama pasivaikščiojimui. Tuo labiausiai pasižymi 341b, 343a, 343b, 335 sklypai. Pirmenybę miško lankytojai teikia mažesnio glaudumo natūraliems bei lengvai praeinamiems medynams, tokiems kaip miške augantys pušynai.

Vidutinės sąlygos poilsiui miške nustatytos maždaug apie 40 proc., o blogos -28 proc. medynų plote. Čia dominuoja gana gausi žolinė augalija. Drėgnų, tankių medynų poilsiautojai vengia ne vien tik dėl jų drėgnumo, bet vasarą ir dėl erkių bei uodų.

Objekto miškuose nežymiai vyrauja ažūriškas landšafto tipas, nors nemažai yra nepageidaujamo uždaro landšafto tipo, kurį įtakoja aukštas medynų skalsumas bei užšlamštėjimas.

Tirtoje miško teritorijoje galima sukurti palankias sąlygas rekreacijai, ypač savaitgalio ar dienos laisvalaikio poilsiui. Šiuo metu čia jokių poilsio objektų, rekreacinių takų nėra, išskyrus 50 metrų taką, vedantį prie kultūros paveldo objekto – žydų žudynių vietos ir kapo (sklypo kad. Nr. 6943/0008:59).

Tai liudija apie poreikį kurti rekreacinę infrastruktūrą, būtinybę medynus tvarkyti kraštovaizdžio formavimo kirtimais.

1.5. TERITORIJOS SPECIFINĖ CHARAKTERISTIKA

1. NEMUNO KILPŲ REGIONINIS PARKAS

Projektuojamo objekto teritorija patenka į Nemuno kilpų regioninį parką (toliau - Regioninis parkas). Regioninis parkas įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo 1992 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. I–2913 „*Dėl regioninių parkų ir draustinių įsteigimo*“, siekiant išsaugoti unikalias didžiąsias Nemuno kilpas ir Punios šilo kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti. Regioninio parko paskirtis, nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 490 „*Dėl regioninių parkų nuostatų patvirtinimo*“, yra išsaugoti didžiųjų Nemuno kilpų - Punios, Balbieriškio, Prienų ir Birštono - sistemą, Nemuno, Verknės, natūralių upelių slėnių struktūrą su unikaliais atragiais, dubumomis, gūbriais, atodangomis, pirmykščių Lietuvos miškų bruožus išlaikiusius Punios ir Prienų šilus su vertingomis biocenozėmis, unikalų Degsnės maumedyną; išsaugoti Punios piliakalnio su senovės gyvenvietės liekanomis bei Pelekonių - Dambravos piliakalnių kompleksus bei kitas kultūros paveldo vertybes.

Į Regioninio parko teritoriją patenka visas Objekto miškas. Vadovaujantis Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenimis, Objekto teritorija patenka į Regioninio parko ekologinės apsaugos funkcinio prioriteto ir buferinės apsaugos zonas. Ekologinės apsaugos funkcinio prioriteto zoną sudaro Regioninio parko plotai, nepriskirti konservacinio, rekreacinio, gyvenamojo ir ūkinio funkcinio prioriteto zonoms. Šios zonos tikslas – užtikrinti Regioninio parko rezervatų ir draustinių, saugomų rūšių ir buveinių, gamtos ir kultūros paveldo vertybių bei vandens telkinių apsaugą, sudarant sąlygas išsaugoti bei gerinti ekologinę kraštovaizdžio struktūrą ir tarpti biologinei įvairovei. Į ekologinės apsaugos funkcinio prioriteto zoną patenka 7,82 ha Objekto miško (Dambravos girininkijos 74 kvartalas be 341a sklypo 0,08 ha dalies). Regioninio parko buferinės apsaugos zoną sudaro Prienų, Kernuvės, Benčiakiemio, Ašmintos, Balbieriškio ir Punios arealai. Į šią zoną patenka tik 0,08 ha Objekto miško (Dambravos girininkijos 74 kvartalo 341 a taksacinio sklypo dalis).

Pagal Regioninio parko tvarkomąjį zonavimą Objekto teritorija patenka į Regioninio parko Kitos paskirties žemės (apsauginių teritorijų miestų, miestelių, kaimų ar jų dalių) sugriežtinto geoekologinio reguliavimo kraštovaizdžio tvarkymo zoną.

Objekto teritorijoje yra paviršinis vandens telkinys „Nuotakos upelis“, todėl įgyvendinant šio projekto sprendinius, būtina atsižvelgti į Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 100 straipsnio reikalavimus.

Vadovaujantis Saugomų rūšių informacine sistema, Objekto teritorijoje nėra rasta registruotų saugomų rūšių, įrašytų į Lietuvos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių ir Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių sąrašus, augaviečių ir radaviečių. Objekto teritorijoje nėra išskirtų EB svarbos natūralių buveinių ar rūšių buveinių plotų.

2. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTAS (kodas 11091) ŽYDŲ ŽUDYNIŲ VIETA IR KAPAS

Objekto Vieta: Dambravos girininkijos 74 kvartalo 343b sklypo 0,04 ha dalis patenka į 70m. amžiaus pušyną. (Kadastrinis sklypo Nr. 6943/0008:59).

Objekto reikšmingumo lygmuo: Nacionalinis.

Rūšis: Nekilnojamasis.

Teritorijos KVR objektas: 1200.00 kv. m.

Vertybė pagal sandarą: Pavienis objektas.

Vertingųjų savybių pobūdis:

- Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);
- Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus).

Vertingosios savybės:

1. Žemės ir jos paviršiaus elementai - Balbieriškio, Prienų, Stakliškių, Veiverių žydų tautybės gyventojų palaikai; reljefas lygus; (2014 m.);
2. Faktai apie svarbius visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos įvykius - 1941 m. rugpjūčio 26 d. nacistinės Vokietijos valdžios suorganizuotos egzekucijos metu nužudyta ir užkasta 1078 Balbieriškio, Prienų, Stakliškių, Veiverių žydų tautybės gyventojų.

Pastaba: ūkinė veikla neprojektuojama.



7-8 pav. *Žydų žudynių vieta ir kapas* (kodas 11091)

2. PROJEKTINĖ DALIS

2.1. KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMO KIRTIMAI

Kraštovaizdžio formavimo kirtimai (toliau – KF kirtimai) – tai medžių ir krūmų kirtimas ar tvarkymas kraštovaizdžiui formuoti, siekiant suformuoti norimą estetiniu, gamtiniu požiūriu vertingą vaizdą bei miško erdvinę struktūrą, rūšinę sudėtį. Šiais kirtimais siekiama sukurti visų pirma patrauklius rekreaciniu požiūriu vietovaizdžius. Jie yra viena iš specialiųjų kirtimų rūšių ir gali būti taikytini bet kokio amžiaus, struktūros ir ploto medynuose. KF kirtimų poilsiniuose miškuose tikslas - optimaliai panaudoti gamtinę aplinką masiniam gyventojų poilsiui. KF kirtimai skiriasi nuo įprastinių, nes jais pirmiausia siekiama ne eksploatacinio, o poilsinio efekto. KF kirtimai turi būti vykdomi vadovaujantis Miško kirtimų taisyklėmis.

Projektuojant KF kirtimus Dambravos 74 kvartalo miškuose, laikėmės šių principų:

1. Rekreaciniuose miškuose pagrindine priemone formuojant medynus jau nuo retinimo amžiaus yra KF kirtimai. Jie kompleksiskai apima tiek visas kraštovaizdžio formavimo, tiek visas medynų ugdymo funkcijas. Tik sanitariniai kirtimai čia vykdomi įprastine tvarka, esant reikalui.
2. Minimalus plotas, kuriame leidžiama vykdyti KF kirtimus, neribojamas.
3. Dėl dominuojančio KF kirtimų kompleksiskumo atsisakyta jų skirstymo į erdvių formavimo, sudėties formavimo rūšis. Todėl visi jie traktuojami kaip kompleksiniai, o svarbiausiu jų skiriamuoju rodikliu (dydžiu) priimtas kiekvienam sklypui individualiai nustatomas kirtimo intensyvumas.
4. Siekiant palaikyti estetišką rekreacinių miškų įvaizdį ir gerą jų tinkamumą poilsiui bei ažiūrišką ar properšinę medynų susivėrimą, taip pat formuojant mažas aikšteles, rekomenduojame labiau diferencijuoti KF kirtimų intensyvumą: rekreaciniuose miškuose, jie turėtų apimti visus reikalingus kirtimo prasme darbus nuo trako valymo ar takų pakraščių formavimo iki vaizdingų objektų atidengimo, reginių vietų išryškinimo.

Kirtimų intensyvumas gali būti labai įvairus: nuo didelio – visiško sumedėjusios augalijos iškirtimo (iki 0,1 ha ploto aikštelėse), iki mažo intensyvumo – nugenint apatines medžių šakas, valant pomiškį bei traką. Projektuojant kiekvienu atveju intensyvumas nustatomas vietoje, įvertinant ne likvidinį, o bendrą iškertamą tūrį.

5. KF kirtimų intensyvumo laipsniai yra tiesiogiai skirti jų projektavimui miškotvarkos darbų metu ir yra rekomendacinio pobūdžio. Juos vykdant galimi nukrypimai tiek ploto (gali būti atliekami ne visame, o dalyje taksacinio sklypo ar apimti daugiau kaip vieną taksacinį sklypą), tiek intensyvumo atžvilgiu (gali būti didesnio ar mažesnio intensyvumo atskirose tvarkomo objekto dalyje).
6. Siekiant palei takus, keliukus formuoti natūralią vingiuotą užnugario liniją, apatinio ardo kirtimą atlikti vizualinio matomumo juostoje (neužsibrėžiant aiškių juostos pločio parametrų).

Kad užtikrinti pakankamą sanitarinę rekreacinių miškų stovį bei sukurti miško poilsiui palankią erdvinę struktūrą, suprojektuoti KF kirtimai apims 70,5 proc. medynų.

Medžių klasifikavimas vykdant kraštovaizdžio formavimo miško kirtimus

Vykdant KF kirtimus, visi medžiai medyne pagal jų biologinius ir landšaftinius požymius skirstyti į tris kategorijas: I – geriausieji, II – pagalbiniai (naudingi), III – kirstini. Geriausieji medžiai yra poilsinio miško kraštovaizdžio formavimo objektas. Prie jų priskirti vertingiausių rūšių, sveiki, geros stiebo formos, su gerai išsivysčiusia laja, gerai augantys ir atrodantys medžiai. Prie geriausių priskirtini ir medžiai, pasižymintys dideliu dekoratyvumu, stiebo formos, medžio lajos įvairumu ir kt. Prie pagalbinių priskiriami tikslinių ir netikslinių rūšių medžiai, kurie medyne padeda geriausiems medžiams augti, valyti šakas, formuoti stiebus ir lajas, atlieka rekreacines funkcijas, biologinei įvairovei svarbūs medžiai. Tai dažniau silpnai besivystantys (B klasės), o kartais ir užstelbti (C klasės) įvairių rūšių medžiai, kurie gali pakeisti geriausius medžius, jei pastarieji būtų pažeisti ar dėl kitų priežasčių neatitiktų geriausiems medžiams keliamų reikalavimų, taip pat medžiai, užtamsinantys geriausius medžius iš šonų ir padedantys jiems formuoti geros kokybės stiebą ir lają (šių pagalbinių medžių funkciją kartais atlieka ir krūmai).

Prie kirstinų medžių priskirti:

1. visų medžių rūšių džiūstantys, pažeisti grybinių ligų, kenkėjų, žvėrių, mechanškai pažeisti, taip pat vėjo ar sniego išversti, nulaužti ir nulenkti medžiai (išskyrus medžius su uoksais arba drevėmis);
2. medžiai ir krūmai, trukdantys geriausiems ir pagalbiniams augti, formuoti normalias lajas – daugiausia tai stelbiantys ir čaižantys tikslinių rūšių medžius minkštieji lapuočiai;

3. kreivi, su dviem ir daugiau viršūnių, nenormaliai stipriai išsivystę, arba atsilikę augimu medžiai, mechaniškai pažeistais kamienais, jeigu jie ne naudingi kitais atžvilgiais;
4. gerai augantys ir geros kokybės tikslinių rūšių medžiai (kaip ir visi kiti), jeigu patenka į projektuojamos rekreacinės infrastruktūros sistemą: yra pėsčiųjų takų trasose, numatomose poilsio vietose arba nesaugiu atstumu šalia jų esantys nepakankamai geros būklės, kurie galėtų kelti grėsmę poilsiautojų miške saugumui;
5. tankūs lapuočių gojeliai bei kiti žemos kraštovaizdžio kokybės medžiai;
6. invazinių rūšių medžiai ir krūmai.

Medžių klasės pagal Kirtimų taisykles

A+– stipriai besivystantys medžiai, augantys pirmajame arde. Dažnai auga erdvėse, yra visiškai apšviesti. Spygliuočių laja ilga, lapuočių – rutulinė arba ovalinė. Stiebai gausiai šakoti, labai nulaibėję. Šakos storos.

A – gerai besivystantys medžiai, gerai apšviesti. Laja kompaktiška, smailia viršūne, ilga, kūgio, verpstės ar kiaušinio formos. Stiebai aukšti, tiesūs, mažai nulaibėję.

B – silpnai besivystantys pirmojo ir antrojo ardo medžiai nepriklausomai nuo rūšies, silpnai apšviesti. Pirmajame arde augančių medžių lajos suspaustos, menkai išsivysčiusios, retos, cilindro arba siauro kūgio formos, augančių antrajame arde – retos, plataus kūgio formos, bukomis viršūnėmis, stiebai ploni, mažai nulaibėję, lapuočių – kreivoki, spygliuočių – tiesūs.

C – užstelti medžiai. Mišriuose medynuose auga žemutiniame arde, grynuose – žemutinėje ardo dalyje, užtamsinti. Lajos skėtiškos, plačiai išsišakojusios, trumpos (mažiau kaip 30 proc. stiebo ilgio), lapuočių – neišsivysčiusios, šluotos pavidalo, labai trumpos (mažiau kaip 25 proc. stiebo ilgio). Stiebai ploni, ištįsę, dažnai kreivi.

Po kelių metų kirtimus būtina kartoti, kol bus suformuotas norimo tankumo, labiausiai atitinkantis rekreacinio medyno išvaizdą medynas iš stipriausių ir išvaizdžiausių medžių. Kadangi šio miško medynai intensyviau bus lankomi žmonių šiltuoju metų laiku, kirtimus siūloma vykdyti žiemą. Kelmus reikėtų nupjauti lygiai su žemės paviršiumi, kad jie netrukdytų vaikščioti ir prižiūrėti po lajomis susiformuosiančią žolinę augaliją.

Svarbiausias KF kirtimų kriterijus – gerai motyvuotas rekreacinio miškų kraštovaizdžio tobulinimas. KF kirtimai skiriasi nuo įprastinių, nes jais pirmiausia siekiama ne ekonominio, o poilsinio efekto: kurti geresnę miškų erdvinę struktūrą, tobulinti jų apžvelgiamumą, praeinamumą ir kt. Užtat ir projektuojamos KF kirtimų apimtys tėra orientacinės, nes sunku iš anksto numatyti tai, kas geriausiai paaiškėja kirtimų metu. Kirtimo intensyvumą būtina tikslinti darbų metu. Juos įgyvendinti turi specialistai, individualiai apžiūrint kiekvieną sklypą, medžių grupę ir kiekvieną kertamą medį, kartu įvertinant visos aplinkos pakitimus.

Vykdyti šiuos kirtimus per dešimtmetį projekto galiojimo laikotarpiu reikėtų keliais etapais. Pradėti reikėtų nuo menkaverčio trako ir pomiškio iškirtimo, vėliau kirsti ir nepageidaujamus medžius formuojant estetiniu požiūriu priimtinas, patogias poilsiui erdves ir perspektyvas. Medyno formavimą kraštovaizdžio formavimo kirtimais pradžioje reikėtų atlikti palaipsniui, maždaug per 3 metus, o vėliau jį reikėtų tęsti kartojant kas 2 metai, pašalinant tai kas atsiranda nereikalinga: želiantis nepageidaujamas trakas ar pomiškis, atsirandantys sausuoliai, vėjavartos, vėjalaužos bei skurstantys prasto estetinio vaizdo medžiai bei kiti tapę nepageidaujami medžiai. Kirstinus medžius turėtų atrinkti specialistai vegetacijos periodo metu esant medžiams su lapais, o kirsti ne poilsio sezono metu. Kirtimo liekanas reikia pašalinti.

Pakelėse KF kirtimais siekiama sumažinti kraštovaizdžio monotoniškumą ir pagerinti apžvelgiamumą, nes prie jų dažniausiai vyrauja uždaresni kraštovaizdžiai. Čia dažnai auga suvešėjęs trakas. Krūmų kirtimas įeina į kraštovaizdžio formavimo kirtimų sudėtį. Šalia kelių esančiuose medynuose rekomenduojame atlikti šakų genėjimą.

Kraštovaizdžio formavimo kirtimai apims 99 proc. visų miškų. KF kirtimai, atrenkant medžius ir krūmus, suprojektuoti 7,8 ha plote, tame tarpe tik krūmų retinimas, formuojant dekoratyvines grupes, numatytas 2,3 ha plote. KF kirtimai medynuose, iškertant atrenkamus medžius, apims 5,5 ha arba 70,5 proc. esamų kirtimų (7 lentelė). Iš viso per vykmetį iš 1 ha gali būti iškertama – 46 m³ bendro tūrio arba 37 m³ likvido. KF kirtimų suprojektuota metinė apimtis yra 25 m³ bendro arba 20 m³ likvidinio tūrio.

Užsakovo pasirinktas rangovas privalo atlikti miško kraštovaizdžio formavimo kirtimams medžių atrinkimo (taškavimo) ir jų pažymėjimo (kleimavimo) darbus, kurie būtini, siekiant parengti 10 formą ir gauti leidimą kirsti, atsižvelgiant į leidimų kirsti mišką išdavimo tvarką, patvirtintą Aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-1055 „*Dėl leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo*“ (suvestinė redakcija 2024-07-30).

Visų projektuojamų KF kirtimų vietos pateiktos projekto grafinėje dalyje brėžiniuose „Kraštovaizdžio formavimo kirtimų išdėstymo schemos“.

7 lentelė. Kraštovaizdžio formavimo kirtimai

Kv. Nr.	Sklypo Nr.	Plotas, ha	Vyraujanti medžių rūšis	Amžius, m.	Skalsumas	Tūris 1 ha, m ³	Tūris sklype, m ³	Iškertamo tūrio proc.	Iškertamas tūris, m ³	Kirtimų rūšis
74	343b	0,6	P	70	0,7	300	180	10	18	Kompleksiniai kraštovaizdžio formavimo kirtimai (medžių ir krūmų kirtimas) Vadovautis PASTABA
74	342	0,2	P	0,2	0,8	260	52	10	5	Kompleksiniai kraštovaizdžio formavimo kirtimai (medžių ir krūmų kirtimas)
74	336	0,1	D	30	0,9	210	21	20	4	Kompleksiniai kraštovaizdžio formavimo kirtimai (medžių ir krūmų kirtimas)
74	338	0,7	A	80	0,7	260	182	10	18	Kompleksiniai kraštovaizdžio formavimo kirtimai (medžių ir krūmų kirtimas)
74	339	1,1	J	60	0,8	370	407	15	61	Kompleksiniai kraštovaizdžio formavimo kirtimai (medžių ir krūmų kirtimas)
74	340	0,3	Gl	60	0,7	240	72	10	7	Kompleksiniai kraštovaizdžio formavimo kirtimai (medžių ir krūmų kirtimas)
74	343a	1,4	P	70	0,8	380	532	10	53	Kompleksiniai kraštovaizdžio formavimo kirtimai (krūmų kirtimas)
74	333	1,1	J	80	0,8	400	440	20	88	Kompleksiniai kraštovaizdžio formavimo kirtimai (medžių ir krūmų kirtimas)
VISO		5,5							254	

PASTABA - kirtimai nevykdomi kultūros paveldo objekto teritorijoje – Žydų žudynių vieta ir kapas (0,04 ha plote).

8 lentelė. Kraštovaizdžio formavimo kirtimai, retinant krūmus, tikslu suformuoti vaizdingas grupes

<i>Kv.</i>	<i>Nr.</i>	<i>Plotas, ha</i>	<i>Vyr. medžių rūšis</i>	<i>Trako apibūdinimas</i>	<i>Pastabos</i>
74	341a	0,9	D	Tankus levos, ožekšnio, lazdyno trakas	0,5 skalsumo
74	334	1,0	L	Tankus levos, ožekšnio, lazdyno trakas	0,5 skalsumo
74	335	0,4	P	Tankus ievos lazdyno trakas	0,6 skalsumo
Viso		2,3			

9 pav. *Kai kuriuos virtelius būtina palikti biojvairovel*

2.2. POILSIO ORGANIZAVIMO SPRENDINIAI

Vidinės miškotvarkos projektas pateikia rekreacijos vystymo valstybiniuose miškuose koncepciją, sprendžia miško rekreacinės infrastruktūros objektų kiekius ir jų išdėstymo, kraštovaizdžio formavimo klausimus, pateikiamos rekomendacijos techniniam projektui išpildyti, tuo tarpu rekreacinės infrastruktūros įrengimo techniniai sprendimai, techninės specifikacijos, brėžiniai su ekonominiais skaičiavimais numatomi techniniuose projektuose. Juose, esant reikalui, gali būti tikslinami miškotvarkos projekte pateikti rekreacinės infrastruktūros kiekiai ir jų išdėstymas. Techninis projektas integruojamas į vidinės miškotvarkos projektą kaip sudėtinė jo dalis, vadovaujantis Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių 43 punktu. Visi poilsio organizavimo sprendiniai turi būti įgyvendinami nepažeidžiant Miškų įstatymo 10² straipsnio reikalavimų.

Rekreacijos vystymo šiuose miškuose koncepcija -- miško rekreacinės infrastruktūros sukūrimas, tinkamai išnaudojant esamus miško išteklius,- numatyta, atsižvelgiant į Nemuno kilpų regioninio parko planavimo schemos aiškinamojo rašto 6 skyriuje pateiktas rekreacinės plėtros kryptis ir priemones, kurios skatina, plėtojant pažintinį turizmą Regioniniame parke, formuoti dviračių, pėsčiųjų takų sistemą su reikiama infrastruktūra, jiems pritaikant miško ir lauko kelius, pirmenybė teikiant ekologinio – pėsčiųjų ir dviračių – turizmo plėtrai ir propagavimui.

Nors 74 kvartalo teritorijoje gamtinių išteklių rekreatyvumas nėra aukštas, įgyvendinus šiame kvartale rekreacinę miško infrastruktūrą, labiau bus patenkinti lankytojų poreikiai, biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio kokybės didinimas, kartu bus prisidedama prie miško visuomeninės estetinės vertės didinimo. Vidinės miškotvarkos projektas sudarys galimybes tinkamai organizuoti poilsį, savito gamtinio kraštovaizdžio eksponavimo ir poilsavimo miesto miškuose galimybes. Projektuojant naujus objektus atsižvelgta į esamus lankytojų poreikius ir į užsakovo pasiūlymus, o projektuojamos įrangos suvestiniai duomenys pateikti 9-10 lentelėse. Rekreacinio miško 74 kvartale projektuojama 690 m ilgio takų, 1 atokvėpio vieta su pavėsine ir dviračių stovu ir 21 vnt. atskirų įrenginių (suolų, šiukšliadėžių, informacinių stendų, rodyklių).

Projekte vartojami terminai:

1. **Rekreacijos objektai** (pėsčiųjų, dviratininkų takai, atokvėpio vietos, poilsiavietės.
2. **Atokvėpio vieta** – trumpam poilsui be nakvynės skirta vieta su minimalia rekreacine įranga (dažniausiai tai stalas ir suolai, padangtė, stoginė).
3. **Takas** – pėstiesiems ar dviratininkams skirtas takas su natūralia ar pagerinto grunto danga. Jame gali būti įrengiami mažieji kraštovaizdžio elementai.

4. **Miško rekreacijos įrenginiai:** miško baldų komplektas (suolai su stalu), pavėsinės, stoginės, padangtės, laiptai, tilteliai, liepteliai, atraminės sienelės; informacijai skirti įrenginiai: skydai, stendai, informaciniai ženklai, rodyklės, platformos, pakylės, šiukšliadėžės; dviračių stovai; mažieji kraštovaizdžio architektūros elementai.

9 lentelė. Projektuojama rekreacinė infrastruktūra

Eil. Nr.	Objekto/įrenginio pavadinimas	Kvartalo Nr.	Sklypo Nr.	Pastabos
Projektuojami rekreaciniai objektai				
1.	Atokvėpio vieta (pavėsinė, dviračių stovas)	74	343a	
2.	Pėsčiųjų – dviračių takai	74	334; 335; 339; 343a;	Kad. Nr. 6943/0008:170 - 515 m. Kad. Nr. 6943/0008:175 - 175 m.
Projektuojami rekreaciniai įrenginiai				
1.	Informacinis stendas su šiukšliadėže	74	334 335 339 340 343a 343b	Keliuko ir projektuojamo tako sankryžoje, vakarinėje sklypo dalyje Pietiniame sklypo pakraštyje, prie projektuojamo tako Keliuko ir projektuojamo tako sankryžoje, vakarinėje sklypo dalyje Keliuko ir projektuojamo tako sankryžoje Keliuko ir projektuojamo tako sankryžoje, miško pakraštyje Prieš kultūros paveldo objektą be šiukšliadėžės
2.	Rodyklė	74	339 339/343a 343a	Projektuojamų takų sankryžoje Projektuojamų takų sankryžoje Projektuojamų takų sankryžoje
3.	Suoliukas prie tako	74	334 335 339 343a	1 vnt. 1 vnt. 3 vnt. 1 vnt.

10 lentelė. Projektuojamos įrangos suvestinė

Eil. Nr.	Įrenginio pavadinimas	Kiekis	Pastabos
1.	Pavėsinė,	1	Atokvėpio vietoje
2.	Dviračių stovas	1	Atokvėpio vietoje
3.	Informacinis stendas	6	
4.	Šiukšliadėžė	6	
5.	Suoliukas prie tako	6	
6.	Rodyklė	3	
	Viso	23	



10. pav. Projektuojamas suoliukas prie ąžuolo 339 sklype

2.3. MIŠKŲ SANITARINĖ IR BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS APSAUGA

Biologinės įvairovės projektiniai sprendiniai, siekiant ją išsaugoti ir gausinti, priimti valdos lygmenyje Valdos lygmenyje (šiuo atveju – Prienų rajono savivaldybės valdomų miškų) biologinę įvairovę užtikrina miškų priskyrimas miškų grupėms ir pogrupiams vadovaujantis LR Vyriausybės patvirtintais normatyvais ir priskyrimo tvarka.

Pastaraisiais metais keičiant pagrindinius ūkinę veiklą reglamentuojančius teisės aktus įteisinta nemažai miškų biologinės įvairovės didinimo priemonių, užtikrinančių darnią ūkinę veiklą (neplynų kirtimų didinimas ir kt.). Pagal teisės aktus priimti projektiniai sprendiniai valdos lygmenyje yra tokie:

1. dėl augalijos įvairovės palaikymo:

1.1. gausinant miške negyvos medienos kiekį rekomenduojama palikti dalį sausų stovinčių medžių, stuobrių, virtelių, uoksinių ir drevėtų medžių natūraliam suirimui (2-4 medžiai hektare). Tačiau šią priemonę vykdyti atsargiai, minėtų medžių nepalikti prie takų;

1.2. vykdant kirtimus puoselėjami ir išsaugomi reti medžiai – miškinė obelis, paprastoji ir laukinė kriaušė, guobos, vinkšnės ir kt.;

1.3. puoselėjamas esamas pomiškis miško properšose ir skatinamas jo atsiradimas plečiant kraštovaizdžio formavimo kirtimais aikšteles medynuose.

2. dėl gyvūnijos įvairovės palaikymo:

2.1. saugomų ir Raudonosios knygos sąvado paukščių lizdaviečių miškuose nėra inventorizuota, tačiau ir kitoms paukščių rūšims reikia sudaryti aplinkos sąlygas veisimuisi. Rekomenduojama iškelti, remontuoti ir prižiūrėti inkilus su įvairaus dydžio landomis;

2.2. lesyklų, girdyklų smulkiajai ornitofaunai įrengimas. Galima panaudoti pamiškes arba prie šalia pastatų esančius medynus;

2.3. Tankių trako ir pomiškio grupių palikimas atokesnėse nuo kelių-takų tinklo vietose, vykdant kraštovaizdžio formavimo kirtimus.

Visi šalies miškai turi būti tvarkomi pagal tvaraus miškų ūkio principus šiandien yra ypač aktualu. Tai reiškia, kad, vykdant pagrindines miškų ūkio veiklas – atliekant miško kirtimus ar kitas ūkines priemones, turi būti išsaugojama ar net didinama visos miško ekosistemos rūšinė įvairovė, o biologinėmis ar net miško selekcinėmis priemonėmis turi būti didinamas miškų atsparumas ir sveikatingumas.

Projektuojamoje miško teritorijoje rekomenduojama iškelti apie 40 inkilų, reguliariai juos prižiūrėti – išvalyti ir remontuoti, taip pat pažymėti ir saugoti uoksinius medžius (jeigu jie nėra

pavojingi lankytojams).

Miško sanitarinę apsaugą reglamentuoja Miško sanitarinės apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. D1-204 „*Dėl Miško sanitarinės apsaugos taisyklių patvirtinimo*“ (su vėlesniais pakeitimais, suvestinė redakcija nuo 2023 07 01).

Miškų inventorizacijos metu savivaldybės valdomuose miškuose 5,8 ha plote fiksuota 36m³ virtelių ir 3 m³ sausuolių 0,6 ha plote.

Užsakovo pasirinktas rangovas privalo atlikti miško sanitariniams kirtimams medžių atrinkimo (taškavimo) ir jų pažymėjimo (kleimavimo) darbus, kurie būtini, siekiant parengti 10 formą ir gauti leidimą kirsti, atsižvelgiant į **leidimų kirsti mišką išdavimo tvarką**, patvirtintą Aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-1055 „*Dėl leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo*“.



11 pav. **Kai kuriuos virtelius palikti biojvairovei**

2.4. MIŠKŲ PRIEŠGAISRINĖ APSAUGA

Priešgaisrinė miško apsauga. Ją reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 500 „Dėl Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos Priešgaisrinės miško apsaugos taisyklės (su vėlesniais pakeitimais, suvestinė redakcija 2022 09 13). Jose pateikti priešgaisrinių juostų įrengimo ir kiti reikalavimai, nustatytas miško gaisrų gesinimo organizavimas ir miško valdytojų funkcijos. Miškai gamtinio degumo klasėmis suskirstomi pagal miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklėse pateiktą normatyvą. Objekto miškuose nustatyta 2.7 vidutinė degamumo klasė.

11 lentelė. Miškų degumo klasės

Degumo klasės	Plotų charakteristika	Aprašymas	Plotas, ha	Degumo klasių procentai
1	Aukšto degumo miškai	Spygliuočių jaunuolynai (iki 40 metų) Š, N, L hidrotopų ir visų trofotopų augavietėse. Pušynai ir eglynai Š, N, L hidrotopų ir a, b trofotopų augavietėse, tų pačių augaviečių kirtavietės ir visi medienos sandėliai	—	
2	Vidutinio degumo miškai	Spygliuočių jaunuolynai (iki 40 metų) U ir P hidrotopų ir visų trofotopų augavietėse, tų pačių augaviečių kirtavietės. Pušynai ir eglynai Š, N, L hidrotopų ir c, d, f trofotopų augavietėse. Lapuočių medynai Š, N hidrotopų ir a, b trofotopų augavietėse. Nausausintų augaviečių medynai. Sausintos pelkės a ir b trofotopų	2,6	33,3
3	Nedidelio degumo miškai	Lapuočių medynai Š, N hidrotopų ir c, d, f trofotopų augavietėse. Lapuočių medynai L hidrotopo ir visų trofotopų augavietėse. Visų rūšių medynai U ir P hidrotopų augavietėse. Nausausintos pelkės c ir d trofotopų	5,2	66,7
	Viso		7,8	100
Vidutinė degumo klasė				2.7

3. BAIGIAMOJI DALIS

Svarbiausi rodikliai įrodantys, kad Lietuvoje (ir konkrečiai, Prienų rajono savivaldybės valdomuose miškuose) miškų ūkis organizuojamas tvaraus ūkio principais yra:

1. Miškų suskirstymas į grupes ir pogrupius pagal jų funkcinę paskirtį, ūkininkavimo tikslus ir ūkinį režimą užtikrina daugiatikslio ir diferencijuoto miško ūkio organizavimą (Miškų įstatymas, Miškų priskyrimo miškų grupėms tvarka ir normatyvai).

Objekto miškai priskirti IIB grupei. Rekreatinio prioriteto miškai priskirti miestų miškų kategorijai.

2. Absoliuti dauguma miškotvarkos projektavime naudotų normatyvų yra paruošti atsižvelgiant į miško augaviečių tipus. Tai yra viena iš ekologinės miškotvarkos prielaidų, leidžianti ir socialiniams interesams tarnaujančias priemones susieti su miško ekosistemų ypatumais.

3. Visiškai pilnai pereita prie atrankinio ūkininkavimo, dėmesį skiriant ne tik viršutinio medynų ardo formavimui, bet ir jo polajyje esantiems elementams: medžių rūšių kartoms, 2-jam ardui, pomiškiui, t. y. rūšinės sudėties, apšvietimo ir kitų gyvavimo sąlygų palaikymui.

4. Pagrindine kirtimų rūšimi, formuojant medynų rūšinę sudėtį, gerinant gyvybingumą, didinant estetiškumą, bioįvairovės palaikymui miškuose yra kraštovaizdžio formavimo kirtimai, kurie leidžia suderinti ir integruotai spręsti šiek tiek prieštarungus tikslus. To pasiekta naudojant tokias nuostatas:

- kirtimų intensyvumo diferencijavimas nuo labai mažo (iki 5 proc.), trako valymo atveju iki didesnio, 20 proc. bendro tūrio erdvių atidengimo atveju ar labai skalsių medynų tankumui mažinti;
- individualiai atrenkant kirstinus ir paliekamus medžius, išsaugant stambias pušis, ąžuolus, nekertant retai sutinkamų medžių, pagal normatyvus paliekant mirusios medienos;
- diferencijuojant kirtimų pobūdį atskirose tvarkomo sklypo dalyse, atsižvelgiant į rekreacinių objektų išsidėstymą, lankymo intensyvumą.

3.1. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ VERTINIMAS

Projektuojama rekreacinė infrastruktūra neigiamo poveikio aplinkai neturės. Priešingai – jos įrengimas ugdys miškų lankytojų sąmoningumą, pagerins rekreacijos sąlygas) bei tuo pačiu, tinkamai pritaikant miškus lankymui, apsaugos juos nuo galimo neigiamo lankytojų poveikio. Galimas nedidelis poveikis aplinkai mažosios architektūros ir informacinės sistemos elementų, takų įrengimo bei eksploatacijos metu.

Ekologinis vertinimas. Priimti sprendiniai miško plotų kaitai, miško ekosistemų rūšinei sudėčiai, amžiaus struktūrai, stabilumui apčiuopiamos įtakos neturės. Atsižvelgiant į kai kurias numatomas priemones (pvz., inkilų kėlimas), tai gali turėti teigiamos įtakos teritorijos biologinei įvairovei. Fizinis ir vizualinis rekreacinės įrangos poveikis kraštovaizdžiui bus lokalus ir poveikio kraštovaizdžio tipui, kraštovaizdžio mozaikiškumui, biotopų fragmentacijai, ekotoniškumui, estetinei kraštovaizdžio vertei, gamtiniam karkasui nebus. Atliekant neintensyvius kraštovaizdžio formavimo kirtimus tuo pačiu bus gerinamos sąlygos seniesiems medžiams, kurie yra ypač svarbūs bioįvairovei ..

Socialinis vertinimas. Priimti sprendiniai turės teigiamą įtaką Prienų rajono gyventojų ar kitų atvykstančių miško lankytojų laisvalaikio praleidimui, sveikatinimui gamtoje, taip pat prisidės prie šio miesto rekreacijos vystymo.

3.2. PROJEKTO PRIEŽIŪRA IR TIKSLINIMAS

Miškotvarkos projekto sprendiniai gali būti pakeisti, nesibaigus vidinės miškotvarkos projekto galiojimo laikui. Pagal vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisykles, galiojantys vidinės miškotvarkos projektai gali būti keičiami tik tada, kai:

1. pasikeitė ūkinių priemonių vykdymą ir projektavimą reglamentuojantys teisės aktai
2. nustatyta tvarka pakeistas miškų priskyrimas miškų grupėms;
3. dėl stichinės nelaimės ar ekstremalaus įvykio poveikio miškui būtina tikslinti suprojektuotas ūkines priemones;
4. nustatyta tvarka pakeistas miško valdos plotas arba ribų konfigūracija, valda suskaldyta į mažesnes arba sujungta su gretima;
5. nustatyti dideli miškų inventorizacijos netikslumai ir po to atliktas miško inventorizacijos duomenų patikslinimas;
6. reikia papildomai suprojektuoti ar patikslinti priemones, kurioms teikiama Europos Sąjungos parama;

7. reikia patikslinti apsaugos ir tvarkymo reikalavimus kultūros paveldo objektų, jų teritorijų ar vietovių teritorijose ar apsaugos zonose;
8. planuojamas rekreacinių objektų įrengimas miškuose, siekiant juos pritaikyti visuomenės ar miško savininko poreikiams;
9. pagal Krašto apsaugos ministerijos poreikius reikia papildomai suprojektuoti ar patikslinti priemonės karinių poligonų ir (ar) karinio mokymo teritorijose;
10. reikia papildomai projektuoti ar patikslinti apsaugos ir (ar) tvarkymo priemonės saugomoms rūšims ar Europos bendrijos svarbos buveinėms;
11. pasikeitus ūkininkavimo režimui dėl saugomos rūšies augavietės ar radavietės, įregistruotos ar išregistruotos iš Saugomų rūšių informacinės sistemos, vadovaujantis Saugomų rūšių informacinės sistemos duomenų teikimo ir tvarkymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-562 „Dėl Saugomų rūšių informacinės sistemos duomenų teikimo ir tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka;
12. reikia pateikti informaciją, reikalingą paskaičiuoti kompensaciją už ūkinės veiklos apribojimus;
13. pasikeitus ūkininkavimo ir apsaugos režimui Buveinių apsaugai svarbioje teritorijoje, Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių ir rūšių buveinių plotuose, nurodytuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. D1-317 „Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo“ patvirtinto Buveinių apsaugai svarbių teritorijų sąrašo prieduose, vietovėje, atitinkančioje gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus ir įrašytoje į sąrašą, skirtą pateikti Europos Komisijai, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašą, skirtą pateikti Europos Komisijai, patvirtinimo (su vėlesniais pakeitimais, galiojanti suvestinė redakcija nuo 2024 06 27).

Jei valdos miškų charakteristika pakito dėl juose vykdytos ūkinės veiklos, vidinės miškotvarkos projekte tikslinti galima tik aplinkosaugines ir miško atkūrimo priemones.

Vidinės miškotvarkos projekto keitimas teikiamas kartu su aiškinamuoju raštu (arba aktu, sudarytu dėl 5 papunktyje nurodytų aplinkybių) kuriame išdėstytas keitimo teisinis pagrindas, motyvai ir keitimo objektas.

Valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektų keitimai, patvirtinto gamtotvarkos plano priemonės, numatančios specialią ūkinę veiklą konkrečiame miško plote, vidinės miškotvarkos

projekto sudedamąją dalimi siūlomi priskirti pažintinio turizmo objekto, rekreacinio, miško kelių sutvarkymo ar hidrologinio režimo atkūrimo techniniai projektai derinami, tvirtinami ir skelbiami vadovaujantis šių taisyklių 20–26 punktais, prie registravimo numerio prirašant keitimą liudijančius indeksus. Vidinės miškotvarkos projektų keitimai nekeičia patvirtinto vidinės miškotvarkos projekto galiojimo ir galioja, kiek numatyta anksčiau patvirtintame vidinės miškotvarkos projekte, išskyrus atvejus, kai pratęsiamas jų galiojimas.

TAKSORAŠTIS

Taksoraštis


Kv. nr	Skl. nr	Plotas, ha	Medžių rūšių		Medžių rūšių		Skersmuo, cm	Skalsumas	Sk. suma	Tūris, m³			Kilimė	Bontetas	Brandumo grupė	Augavietė	Projektuojamos ūkinės priemonės			
			ar-das	su-dėtis	am-žius	aukš-tis, m				1 ha	skly-pe	sudė-tinės m.r.				Miško tipas				
Prienų regioninis padalinys, Dambravos girininkija																		Kadastrinis Nr.: 6943/0008:59		
74	343b	0,6	1	10P A P B	70 70 40 70	25	30	0,7		300	180	180		1	Pus	Ncl ox				
2 grupė. Miestų miškai. Pomiškis 7A(20)3L(20), 4m, 500vnt/ha. Trakas Lz, Iv, Ož vid.tankumo. Skalsumas nevienodas. Amžius nevienodas. Augavietė nevienoda. Nemuno kilpų regioninis parkas. Ekologinės apsaugos prioriteto zona. Dalyje sklypo (0,04 ha) nekilnojamųjų kultūros vertybių objektas "Žydų žudynių vieta ir kapas" (kodas 11091) .Sausuolių 5 m³/ha.																				
Prienų regioninis padalinys, Dambravos girininkija																		Kadastrinis Nr.: 6943/0008:165		
74	341a	0,9	1	5D 3J 2B P L Gl Bt	50 50 50 50 50 50 50	26 23 25	30 26 26	0,5		200	180	90 54 36		1a	Pus	Lcl mox				
2 grupė. Miestų miškai. Trakas Iv, Ož, Lz tankus. Rūšinė sudėtis nevienoda. Skalsumas nevienodas. Amžius nevienodas. Augavietė nevienoda. Dalyje sklypo (0,82 ha) Nemuno kilpų regioninis parkas. Ekologinės apsaugos prioriteto zona. Dalyje sklypo (0,08 ha) Nemuno kilpų regioninio parko buferinės apsaugos zona.Virtėlių 5 m³/ha.																				
74	341b	0,1		Miško aikštė												Ncl ox				
2 grupė. Miestų miškai. Trakas Iv, Ln, Lz vid.tankumo. Nemuno kilpų regioninis parkas. Ekologinės apsaugos prioriteto zona.																				
74	342	0,2	1	7P 2P 1P D	40 60 20 40	20 24 16	24 30 20	0,8		260	52	36 10 5		1a	Pus	Ncl ox				
2 grupė. Miestų miškai. Trakas Ln, Lz, Št tankus. Skalsumas nevienodas. Amžius nevienodas. Nemuno kilpų regioninis parkas. Ekologinės apsaugos prioriteto zona.																				
Prienų regioninis padalinys, Dambravos girininkija																		Kadastrinis Nr.: 6943/0008:170		
74	336	0,1	1	10D K D Gl	30 50 50 50	18	18	0,9		210	21	21		1a	Pus	Ldl oxn				
2 grupė. Miestų miškai. Trakas Iv, Ož retas. Amžius nevienodas. Nemuno kilpų regioninis parkas. Ekologinės apsaugos prioriteto zona.																				
74	338	0,7	1	4A 2L 2J 1D 1Bt	80 50 50 50 50	24 24 24 26 18	44 28 28 30 16	0,7		260	182	73 36 36 18 18		1	Pus	Ldl oxn				
2 grupė. Miestų miškai. Trakas Iv, Ož, Lz vid.tankumo. Rūšinė sudėtis nevienoda. Skalsumas nevienodas. Amžius nevienodas. Augavietė nevienoda. Nemuno kilpų regioninis parkas. Ekologinės apsaugos prioriteto zona.																				

Taksoraštis

Kv. nr	Skl. nr	Plotas, ha	Medyno		Medžių rūšių			Skal. sumas	Sk. suma	Tūris, m³			Kil. mē	Boni- tetas	Brandumo grupė	Augavietė Miško tipas	Projektuojamos ūkinės priemonės
			ar- das	su- dėtis	am- žius	aukš- tis, m	skers- muo, cm			1 ha	skly- pe	sudė- tinės m.r.					
74	339	1,1	1	5J 4L 1D A K P B Gl Bt	60 60 60 80 60 60 60 60 60	26 25 26	28 28 30	0,8		370	407	204 163 41		1a	Pus	Ldp oxn	
2 grupė. Miestų miškai. Trakas Iv, Lz vid.tankumo. Rūšinė sudėtis nevienoda. Augavietė nevienoda. Nemuno kilpų regioninis parkas. Ekologinės apsaugos prioriteto zona.Virtėlių 5 m³/ha.																	
74	340	0,3	1	10Gl A J Bt	60 60 60 60	25	34	0,7		240	72	72		1a	Br	Ldp oxn	
2 grupė. Miestų miškai. Trakas Iv, Ož, Lz tankus. Nemuno kilpų regioninis parkas. Ekologinės apsaugos prioriteto zona.Virtėlių 10 m³/ha.																	
74	343a	1,4	1	10P P B	70 40 70	27	28	0,8		380	532	532		1	Pus	Ncl ox	
2 grupė. Miestų miškai. Pomiškis 10L(10), 2m, 1000vnt/ha. Trakas Lz, Iv vid.tankumo. Skalsumas nevienodas. Pomiškis išsidėstęs grupėmis. Nemuno kilpų regioninis parkas. Ekologinės apsaugos prioriteto zona.Virtėlių 5 m³/ha.																	
Prienų regioninis padalinys, Dambravos girininkija Kadastrinis Nr.: 6943/0008:175																	
74	333	1,1	1	9J 1L A D Gl	80 80 80 60 80	27 26	30 30	0,8		400	440	396 44		1a	Prb	Šcl ox	
2 grupė. Miestų miškai. Trakas Iv, Lz, Ož tankus. Rūšinė sudėtis nevienoda. Skalsumas nevienodas. Augavietė nevienoda. Nemuno kilpų regioninis parkas. Ekologinės apsaugos prioriteto zona.Virtėlių 10 m³/ha.																	
74	334	1,0	1	4L 2J 2Bt 1Gl 1A A U	60 60 60 60 80 60 80	25 25 20 24 25	28 28 24 34 44	0,5		190	190	76 38 38 19 19		1a	Pus	Šcl ox	
2 grupė. Miestų miškai. Trakas Iv, Lz, Ož tankus. Rūšinė sudėtis nevienoda. Skalsumas nevienodas. Amžius nevienodas. Augavietė nevienoda. Nemuno kilpų regioninis parkas. Ekologinės apsaugos prioriteto zona.Virtėlių 5 m³/ha.																	
74	335	0,4	1	8P 1L 1D A A P	80 80 40 80 60 60	26 26 24	36 30 28	0,6		270	108	86 11 11		1	Pus	Ncl ox	
2 grupė. Miestų miškai. Trakas Iv, Lz tankus. Rūšinė sudėtis nevienoda. Skalsumas nevienodas. Amžius nevienodas. Nemuno kilpų regioninis parkas. Ekologinės apsaugos prioriteto zona.																	
Iš viso: 7,9 ha. Medynų tūris 2364 ktm. Brandžių tūris 72 ktm.																	


GRAFINÈ DALIS

MEDYNŲ PLANAS			M 1:10000
Savininkas: Lietuvos Respublika			
Valstybinės žemės patikėjimo teisė: Prienų rajono savivaldybė			
Apskritis	Kauno	Miško plotas, ha.	7,9
Savivaldybė	Prienų r. sav.	Sklypo Nr. plane	
Gyvenvietė	Prienai	Matavimo tipas	Kadastrinis
Seniūnija	Prienų	Regioninis padalinys	Prienų
Kadastro vietovė ir blokas	Prienų miesto 6943 8	Girininkija	Dambravos
Kadastrinis sklypo Nr.	:59 :165 :170 :175	Kvartalo Nr.	74



Kitos linijos:
Spindis —

Ribos		Kitos linijos		Simboliai		Medžių rūšys		Planą parengė: Vaidotas Beržanskis (Vardas, Pavardė) 2025-10-28 (Data, parašas)
Valdos	—	Griovys	—	Kvartalo Nr.	69	Pušis		
Kvartalo	—	Intarpas	—	Sklypo Nr.	10a	Eglė		
Sklypo	—	Elektros linija	—	Biržės eilė	①	Beržas		
Biržės	—	Geležinkelis	—	Ribų pos. tašk.	1	Juodalksnis		
Keliai		Naudmenos		Jung. ženklai	z	Drebulė		
Miško	—	Kirtavietė	—			Baltalksnis		
Kaimo	—	Žuvęs med.	—			Ažuolas		
Su danga	—					Uosis		
						Kt. medž. rūšys		



497800 000000

498000 000000

498200 000000


498400 000000

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDOMI MIŠKAI


NEMUNO KILPŲ REGIONINIO PARKO FUNKCINIO ZONAVIMO SCHEMA

Valdos kadastrinis numeris: 6943/0008:59; 6943/0008:165; 6943/0005:170; 6943/0008:175

M 1 : 5000



KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMO KIRTIMŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA			M 1:10000
Savininkas: Lietuvos Respublika			
Valstybinės žemės patikėjimo teisė: Prienų rajono savivaldybė			
Apskritis	Kauno	Miško plotas, ha.	7,9
Savivaldybė	Prienų r. sav.	Sklypo Nr. plane	
Gyvenvietė	Prienai	Matavimo tipas	Kadastrinis
Seniūnija	Prienų	Regioninis padalinys	Prienų
Kadastro vietovė ir blokas	Prienų miesto 6943 8	Girininkija	Dambravos
Kadastrinis sklypo Nr.	:59 :165 :170 :175	Kvartalo Nr.	74



Kitos linijos:

Spindis ———

Ribos		Kitos linijos		Simboliai		Ūkinės priemonės	
Valdos		Griovys		Kvartalo Nr.	69	Plynas kirtimas	
Kvartalo		Intarpas		Sklypo Nr.	10a	Atvejinis kirtimas	
Sklypo		Elektros linija		Biržės eilė	①	Atrankinis kirtimas	
Biržės		Geležinkelis		Ribų pos. tašk.	1	Jaun. ugdymas	
Keliai		Naudmenos		Jung. ženklai	2	Retinimas	
Miško		Kirtavietė		Atkūrimas		Einamasis kirtimas	
Kaimo		Žuvęs med.		Želdinimas		Kiti kirtimai	
Su danga						Trako kirtimas	
						Kraštov. f. kirtimas	

Planą parengė:

Vaidotas Beržanskis
(Vardas, Pavardė)

2025-10-28
(Data, parašas)

497800.000000

498000.000000

498200.000000

498400.000000

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDOMI MIŠKAI

MIŠKO REKREACINĖS INFRASTRUKTŪROS SCHEMA

Valdos kadastrinis numeris: 6943/0008:59; 6943/0008:165; 6943/0008:170; 6943/0008:175

M 1 : 5000

6057600.000000

6057400.000000

6057200.000000

6057000.000000

6056800.000000

6056600.000000

6056400.000000

6057600.000000

6057400.000000

6057200.000000

6057000.000000

6056800.000000

6056600.000000

6056400.000000

**SUTARTINIAI ŽENKLAI**

apaugusi mišku miško žemė

neapaugusi mišku miško žemė



žemės sklypo riba

taksacinių sklypų ribos



esamas takas

PROJEKTUOJAMA INFRASTRUKTŪRA

takų sistema



informacinis stendas ir šiukšliadėžė



suoliukas prie tako



atokvėpio vieta su pavėsine ir dviračių stovu



rodyklė

© UAB Hnit-Baltic, 2014; © RT10LT © Nacionalinė Žemės Tarnyba
prie ŽŪM, 2012-2013

497800.000000

498000.000000

498200.000000

498400.000000

PRIEDAI

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2025-04-18 14:53:35

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 44/2108575
Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2017-01-18
Prienai

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Žemės sklypas
Prienai

Unikalus daikto numeris: 4400-4413-0003

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 6943/0008:59 Prienų m. k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Konservacinė

Žemės sklypo naudojimo būdas: Kultūros paveldo objektų žemės sklypai

Žemės sklypo plotas: 1.0400 ha

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.2701 ha

iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: 0.2701 ha

Miško žemės plotas: 0.7571 ha

Miško žemės plotas: 0.6197 ha

Duomenų apie Miškų valstybės kadastrę įregistruotą miško

plotą pateikimo data: 2020-12-19

Užstatyta teritorija: 0.0128 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 38.2

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Indeksuota miško medynų vertė: 3427 Eur

Miško medynų vertė: 714 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 1100 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-09-15

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2016-09-15

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4413-0003, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-01-11 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 10SK-14-(14.10.110.)

Įrašas galioja: Nuo 2017-01-18

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1.

Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111107225

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4413-0003, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32

2024-01-26 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. (15.39Mr)AR5-2/3MŽP-14-(15.3.33 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2024-01-31

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1.

Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4413-0003, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-08-07 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 08-02

Aprašymas: 2015-04-27 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-KP-578

Įrašas galioja: Nuo 2017-08-24

7.2.

Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4413-0003, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-08-07 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 08-01

Aprašymas: 2015-04-27 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-KP-578

Įrašas galioja: Nuo 2017-08-24

8. Žymos:

8.1.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: miško žemė (VI skyrius, trečiasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4413-0003, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.7571 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4413-0003, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: **0.1468 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

- 8.3. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4413-0003, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.2003 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

- 8.4. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4413-0003, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.0397 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

- 10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4413-0003, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-09-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2017-01-11 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 10SK-14-(14.10.110.)
Įrašas galioja: **Nuo 2017-01-18**
- 10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
NERINGA STELMOKIENĖ
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4413-0003, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014-03-20 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1989
2016-09-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2017-01-18**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

- 11.1. Teritorijos pavadinimas: Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: **100311282**
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-01-14 Telia tinklo apsaugos zonos planas Prienų r. savivaldybėje Nr. 3-24
Įregistravimo data: **2022-02-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **197 kv. m, nuo 2023-01-03**
- 11.2. Teritorijos pavadinimas: Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: **100699739**
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2024-10-09 Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Prienų rajono savivaldybėje Nr. 3-351
Įregistravimo data: **2024-10-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1574 kv. m, nuo 2024-10-21**
- 11.3. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: **100343986**
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Įsakymas dėl Prienų elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-3
Įregistravimo data: **2022-03-14**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **201 kv. m, nuo 2023-01-05**
- 11.4. Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)
Teritorijos pavadinimas: **skirsnis**
Teritorijos unikalus numeris: **100678723**
Įregistravimo pagrindas: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2015-04-27 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-KP-578
Įregistravimo data: **2024-07-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1200 kv. m, nuo 2024-07-23**
- 11.5. Teritorijos pavadinimas: Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: **100019268**
Įregistravimo pagrindas: Prienų rajono savivaldybės administracija; 2020-12-22 Prienų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų valymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo planas Nr. T3-315
Įregistravimo data: **2021-04-19**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **10400 kv. m, nuo 2023-01-05**
- 11.6. Teritorijos pavadinimas: Valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: **100635186**
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybė; 2022-05-04 LRV 2022 m. gegužės 4 d. nutarimas Nr. 467 Nr. 467
Įregistravimo data: **2023-12-27**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **10400 kv. m, nuo 2023-12-27**

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2025-04-18 14:54:12

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 44/2344085
Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2019-05-06
Prienai

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Žemės sklypas
Prienai
Unikalus daikto numeris: 4400-5089-5254
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 6943/0008:165 Prienų m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Miškų ūkio
Žemės sklypo naudojimo būdas: Rekreatinių miškų sklypai
Žemės sklypo plotas: 1.1629 ha
Miško žemės plotas: 1.1629 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastrė: 1.1629 ha
Duomenų apie Miškų valstybės kadastrę įregistruotą miško plotą pateikimo data: 2020-12-19
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota miško medynų vertė: 874 Eur
Miško medynų vertė: 182 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 1466 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-12-22
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2018-12-17

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5089-5254, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-01-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 10SK-54-(14.10.110.)
Įrašas galioja: Nuo 2019-05-13

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1.

Valstybinės žemės patikėjimo teisė
Patikėtinis: PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111107225
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5089-5254, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-10-28 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1210
2020-11-13 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 10MŽP-5-(14.10.114.)/(9.173)AR4-5140
Įrašas galioja: Nuo 2020-11-26

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

8.1.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5089-5254, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiuųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.1619 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: miško žemė (VI skyrius, trečiasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5089-5254, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiuųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 1.1629 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5089-5254, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiuųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0162 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5089-5254, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiuųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0615 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
NERIJUS PAUKŠTIS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5089-5254, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2009-03-31 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-925
2018-12-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2019-05-06

10.2.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5089-5254, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2018-12-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2019-01-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 10SK-54-(14.10.110.)
Įrašas galioja: Nuo 2019-05-06

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1.

Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalūs numeris: 100206968
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Įsakymas dėl Prienų elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-3
Įregistravimo data: 2022-01-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 180 kv. m, nuo 2023-01-04

11.2.

Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalūs numeris: 100207731
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Įsakymas dėl Prienų elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-3
Įregistravimo data: 2022-01-17
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 154 kv. m, nuo 2023-01-04

11.3.

Teritorijos pavadinimas: Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalūs numeris: 100019268
Įregistravimo pagrindas: Prienų rajono savivaldybės administracija; 2020-12-22 Prienų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų valymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo planas Nr. T3-315
Įregistravimo data: 2021-04-19
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 11629 kv. m, nuo 2023-01-05

11.4.

Teritorijos pavadinimas: Valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis)
Teritorijos unikalūs numeris: 100635186
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybė; 2022-05-04 LRV 2022 m. gegužės 4 d. nutarimas Nr. 467 Nr. 467
Įregistravimo data: 2023-12-27
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 10832 kv. m, nuo 2023-12-27

11.5.

Valstybinių parkų ar valstybinių draustinių buferinės apsaugos zonos (V skyrius, dvidešimt ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalūs numeris: 100635103
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybė; 1997-03-17 LRV 1997-03-17 nutarimas Nr. 244 Nr. 244
Įregistravimo data: 2023-12-27
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 796 kv. m, nuo 2023-12-27

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino

AUŠRA ŽIURAUSKAITĖ



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2025-03-19 13:25:46

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2344018**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2019-05-07**
Prienai

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Žemės sklypas
Prienai

Unikalus daikto numeris: **4400-5089-6625**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6943/0008:170 Prienų m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Miškų ūkio**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Rekreacinių miškų sklypai**
Žemės sklypo plotas: **3.5729 ha**
Miško žemės plotas: **3.5309 ha**
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastrė: **3.5435 ha**
Duomenų apie Miškų valstybės kadastrę įregistruotą miško plotą pateikimo data: **2020-12-19**
Vandens telkinių plotas: **0.0420 ha**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Indeksuota miško medynų vertė: **8626 Eur**
Miško medynų vertė: **1797 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **10806 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-12-22**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2018-12-17**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5089-6625, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-01-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 10SK-56-(14.10.110.)**
Įrašas galioja: **Nuo 2019-05-13**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1.

Valstybinės žemės patikėjimo teisė
Patikėtinis: **PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111107225**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5089-6625, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-10-28 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1210**
2020-11-13 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 10MŽP-5-(14.10.114.)/(9.173)AR4-5140
Įrašas galioja: **Nuo 2020-11-26**

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

8.1.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis)
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5089-6625, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.2514 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.2.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5089-6625, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.2514 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.3.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: miško žemė (VI skyrius, trečiasis skirsnis)
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5089-6625, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **3.5309 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

NERIJUS PAUKŠTIS

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5089-6625, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2009-03-31 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-925
2018-09-18 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2019-05-07

10.2.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5089-6625, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2018-09-18 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2019-01-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 10SK-56-(14.10.110.)
Įrašas galioja: Nuo 2019-05-07

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

- 11.1. Teritorijos pavadinimas: **Elektrų tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalūs numeris: **100211577**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Įsakymas dėl Prienų elektrų tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-3**
Įregistravimo data: **2022-01-20**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **6 kv. m, nuo 2023-01-04**
- 11.2. Teritorijos pavadinimas: **Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalūs numeris: **100019268**
Įregistravimo pagrindas: **Prienų rajono savivaldybės administracija; 2020-12-22 Prienų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų valymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo planas Nr. T3-315**
Įregistravimo data: **2021-04-19**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **35729 kv. m, nuo 2023-01-05**
- 11.3. Teritorijos pavadinimas: **Valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis)**
Teritorijos unikalūs numeris: **100635186**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos Vyriausybė; 2022-05-04 LRV 2022 m. gegužės 4 d. nutarimas Nr. 467 Nr. 467**
Įregistravimo data: **2023-12-27**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **35728 kv. m, nuo 2023-12-27**
- 11.4. Teritorijos pavadinimas: **Valstybinių parkų ar valstybinių draustinių buferinės apsaugos zonos (V skyrius, dvidešimt ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalūs numeris: **100635103**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos Vyriausybė; 1997-03-17 LRV 1997-03-17 nutarimas Nr. 244 Nr. 244**
Įregistravimo data: **2023-12-27**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1 kv. m, nuo 2023-12-27**

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra**13. Kita informacija: įrašų nėra****14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra**

Dokumentą atspausdino

AUŠRA ŽIURAUSKAITĖ

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2025-03-19 13:24:51

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 44/2402387
Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2019-12-06
Prienai

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Žemės sklypas
Prienai

Unikalus daikto numeris: 4400-5090-0837

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 6943/0008:175 Prienų m. k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Miškų ūkio

Žemės sklypo naudojimo būdas: Rekreatinių miškų sklypai

Žemės sklypo plotas: 2.5479 ha

Miško žemės plotas: 2.5009 ha

Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastrė: 2.5478 ha

Duomenų apie Miškų valstybės kadastrę įregistruotą miško

plotą pateikimo data: 2020-12-19

Vandens telkinių plotas: 0.0470 ha

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Indeksuota miško medynų vertė: 5822 Eur

Miško medynų vertė: 1213 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 7522 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-12-22

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2018-12-17

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5090-0837, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-10-28 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 10SK-792-(14.10.110.)

Įrašas galioja: Nuo 2019-12-11

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1.

Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111107225

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5090-0837, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2020-10-28 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1210

2020-11-13 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 10MŽP-5-(14.10.114.)/(9.173)AR4-5140

Įrašas galioja: Nuo 2020-11-26

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

8.1.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5090-0837, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiujų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 4725.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: miško
žemė (VI skyrius, trečiasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5090-0837, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiujų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 25009.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5090-0837, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiujų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 424.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5090-0837, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiujų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 4725.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5090-0837, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2018-12-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2019-10-28 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 10SK-792-(14.10.110.)
Įrašas galioja: Nuo 2019-12-06

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
NERIJUS PAUKŠTIS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5090-0837, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2009-03-31 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-925
2018-12-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2019-12-06

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

- 11.1. Teritorijos pavadinimas: Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
Teritorijos unikalūs numeris: 100699739
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2024-10-09 Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Prienų rajono savivaldybėje Nr. 3-351
Įregistravimo data: 2024-10-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1716 kv. m, nuo 2024-10-21
- 11.2. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalūs numeris: 100343986
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Įsakymas dėl Prienų elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-3
Įregistravimo data: 2022-03-14
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 265 kv. m, nuo 2023-01-05
- 11.3. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalūs numeris: 100341622
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Įsakymas dėl Prienų elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-3
Įregistravimo data: 2022-03-14
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 7 kv. m, nuo 2023-01-04
- 11.4. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalūs numeris: 100255541
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Įsakymas dėl Prienų elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-3
Įregistravimo data: 2022-02-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 136 kv. m, nuo 2023-01-05
- 11.5. Teritorijos pavadinimas: Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalūs numeris: 100019268
Įregistravimo pagrindas: Prienų rajono savivaldybės administracija; 2020-12-22 Prienų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų valymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo planas Nr. T3-315
Įregistravimo data: 2021-04-19
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 21382 kv. m, nuo 2023-01-05
- 11.6. Teritorijos pavadinimas: Valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis)
Teritorijos unikalūs numeris: 100635186
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybė; 2022-05-04 LRV 2022 m. gegužės 4 d. nutarimas Nr. 467 Nr. 467
Įregistravimo data: 2023-12-27
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 25479 kv. m, nuo 2023-12-27

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino

AUŠRA ŽIURAUSKAITĖ

PROCEDŪRŲ DOKUMENTAI

Pasitarimo miškotvarkos ypatumams aptarti, rengiant Prienų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomų miškų vidinės miškotvarkos projektą

PROTOKOLAS

2026-02-06

Prienai

Dalyvavo:

Iš valstybinio miško valdytojo - Prienų rajono savivaldybės administracijos pusės:

Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė – Ilona Ramanauskienė **Pasitarimo pirmininkė**

Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausieji specialistai: Linutė Mikušauskienė, Aida Deltuvienė; Diana Budbergienė, Dainius Sodaitis; Investicijų skyriaus vyriausieji specialistai: Vida Tumelienė, Giedrė Aukštakalnė, Neringa Šukevičienė.

Iš vidinės miškotvarkos projekto rengėjo UAB „Dzūkijos miškas“ pusės :

Projektų vadovas Vaidotas Beržanskis **Pasitarimo sekretorius,**

miškotvarkininkė Viliūnė Naureckaitė

Dalyvių sąrašas su parašais pridedamas.

Darbotvarkė:

Pasitarimas rengiamas vadovaujantis Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. D1-406 18 punkto reikalavimais, kai valstybinių miškų valdytojas, sudaręs sutartį su rengėju, organizuoja miškotvarkos pasitarimą miškotvarkos darbų ypatumams aptarti.

Svarstyta :

Sutarties objekto – „Prienų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomų miškų vidinės miškotvarkos projekto“ – miškotvarkos darbų ypatumų ir darbų grafiko aptarimas.

Vidinės miškotvarkos projektas numatomas rengti šioms valdoms:

žemės sklypų kadastriniai numeriai: 6943/0008:59; 6943/0008:165; 6943/0008:170; 6943/0008:175.

Pasitarimo pirmininkė Ilona Ramanauskienė informavo, kad Prienų rajono savivaldybės administracija šiuo metu valdo 4 žemės sklypus, kuriuose miško žemės plotas sudaro 7,9 ha. Visi jie priklauso rekreacinių miškų grupei. Ji atkreipė dėmesį, kad pastaraisiais metais iš gyventojų, gyvenančių prie aukščiau nurodytų žemės sklypų sulaukiama prašymų tvarkyti užšlamštintus virteliais medynus, gerinti rekreacinių miškų kokybę kraštovaizdžio formavimo priemonėmis, įgyvendinti minimalią rekreacinę infrastruktūrą, pritaikytą miestų miškus žmonių lankymuisi ir poilsiui gamtoje. Atsižvelgiant į tai, Prienų rajono savivaldybės administracija užsakė parengti vidinės miškotvarkos projektą, tikslu atlikti šių miškų inventorizaciją ir suprojektuoti reikalingas rekreaciniams miškams kraštovaizdžio formavimo priemones.

Vaidotas Beržanskis atkreipė dėmesį, kad vidinės miškotvarkos projektas – tai miškų ūkio veiklos planas, kuris rengiamas visoms miškų valdytojų miškų valdoms ar jų grupėms ir skiriamas konkrečių tvarkymo priemonių sistemai jose nustatyti. Vidinės miškotvarkos projektas rengiamas, derinamas, tvirtinamas ir registruojamas vadovaujantis LR aplinkos ministro 2006-09-01 įsakymu

„Dėl Miškų tvarkymo schemų ir vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ ir vėlesniais jo pakeitimais, LR Miškų įstatymu, miškų priskyrimo miškų grupėms planais ir sąrašais, kitais miškotvarkos darbais, miškų apsaugą ir naudojimą reglamentuojančiais teisės aktais. Jis galios 10 metų.

Ilona Ramanauskienė apibūdino vidinės miškotvarkos projektui keliamus uždavinius: valstybinės žemės sklypuose, esant galimybei, suprojektuoti miško rekreacinius objektus: atokvėpio vietą, pėsčiųjų natūralaus grunto miško takus ir kitą reikalingą miško rekreacinę infrastruktūrą, kuri bus detaliau aptarta po miškų inventorizacijos etapo.

Viliūnė Naureckaitė patikslino, kad šiuos žemės sklypuose nėra saugomo kraštovaizdžio objektų, Natura 2000 teritorijų.

Vaidotas Beržanskis atkreipė dėmesį, kad į projektuojamą teritoriją įsiterpia kultūros paveldo objektas (žydų žudynių vieta ir kapas) ir svarstė, ar nereiktų informuoti Prienų žydų bendruomenę.

Tuo pačiu jis informavo apie projektavimo etapus: atlikus miškų inventorizaciją ir suprojektavus kraštovaizdžio sutvarkymo ūkines priemones bei vietas rekreacinės infrastruktūros įrengimui, galutiniai VMP sprendiniai bus viešinami, o juos aptarus susirinkime su visuomene, projektas bus teikiamas Valstybinei miškų tarnybai derinti ir tvirtinti.

Nutarta:


1. Pradėti lauko darbų paruošiamuosius darbus ir miškų inventorizaciją.
2. Su inventorizacijos duomenimis darbiname pasitarime supažindinti savivaldybės specialistus, aptarti rezultatus ir galimus projektinius sprendinius.
3. Suderinus sprendinius su užsakovu, vidinės miškotvarkos projektą pristatyti visuomenei ir jį apsvarsčius, teikti Valstybinei miškų tarnybai derinimui ir tvirtinimui.

Pasitarimo pirmininkė



Ilona Ramanauskienė

Pasitarimo sekretorius




Vaidotas Beržanskis

**Pasitarimo miškotvarkos ypatumams aptarti, rengiant Prienų rajono savivaldybės patikėjimo teise
valdomų miškų vidinės miškotvarkos projektą
DALYVIŲ SĄRAŠAS**

Pasitarimas rengiamas vadovaujantis Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsejo 1 d. įsakymu Nr. D1-406 18 punkto reikalavimais, kai valstybinių miškų valdytojas, sudaręs sutartį su rengėju, organizuoja miškotvarkos pasitarimą

Prienai, 2026 m. vasario 6d.

Eil.Nr.	Vardas, pavardė	Pareigos	Telef. Nr.	Parašas
1.	Lina Mikunauskaitė	vntuotoji specialistė	031964121	
2.	Aida Deltuvienė	vyr. specialistė	0686 6913	
3.	Yda Vanchėnė	vyr. specialistė	0684 14131	
4.	Giedrė Aukštackaitė	vyr. specialistė	064410471	
5.	Alana Štubbergienė	vyr. specialistė	0818 61180	
6.	Dainius Štikonas	vyr. specialistas	0319 61122	
7.	Mainga Čukionienė	vyr. specialistė	0319 61181	

8. Ilona Ramanauskienė vyr. specialistė 03186128 
9. Vaicilėte Beržanskis 069833422 
10. Mikius Naureckaitė 086818158 

Plinta sukčių laiškai dėl antrosios pensijų kaupimo pakopos – raginame gyventojus būti budriems

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) įspėja, kad gyventojai sulaukia apgaulingų elektroninių laiškų, kuriuose, prisidengiant fiktyvios institucijos vardu, jie raginami skubiai patvirtinti sprendimus dėl antrosios pensijų kaupimo pakopos. Pabrėžiame – tai sukčiavimo atvejai!

Sukčių siunčiamuose laiškuose naudojamas neegzistuojančios Nacionalinės socialinės apsaugos sistemos pavadinimas, kuriama skubos ir svarbos iliuzija, pateikiamos nuorodos į fiktyvius interneto puslapius. Gyventojai šiuose apgaulinguose laiškuose raginami spausti nuorodas ir patvirtinti savo asmens ar prisijungimo duomenis.

Gyventojus raginame kritiškai vertinti tokius laiškus (pavyzdys – priede) ir juos gavus visada atkreipti dėmesį į šiuos požymius:

Įtartinas siuntėjo el. pašto adresas. Oficialios valstybės institucijos naudoja tik oficialius domenus (pvz., *@sodra.lt*, *@socmin.lt*, *@lrv.lt*). Sukčių laiškuose dažnai naudojami panašūs, bet netikri ar užsienio domenai.

Neaiškios ar klaidinančios nuorodos. Nuorodos gali būti

sutrumpintos, neatitiktos oficialių institucijų svetainių adresų arba nukreipti į puslapius, neturinčius saugaus prisijungimo (https) ar oficialaus domeno.

Skubos ir grėsmės akcentavimas. Teiginiai, kad „sprendimas dar nepatvirtintas“, „bus automatiškai pritaikytas mažiau naudingas modelis“ ar „turite skubiai patvirtinti“, yra tipinė sukčių taktika, siekiant paskatinti veikti neapgalvotai.

Prašymas pateikti prisijungimo ar asmens duomenis. Valstybės institucijos niekada neprašo el. paštu pateikti slaptažodžių, prisijungimo kodų, banko duomenų ar kitų jautrių asmens duomenų.

Institucijų atsakomybės neatitikimai. Informacija apie antrosios pensijų pakopos kaupimą teikiama per oficialias institucijų sistemas ir asmenines paskyras (pvz., per asmeninę „Sodros“ pa-

skyrą gyventojui). Bendrinio pobūdžio laiškai su raginiu spausti išorinę nuorodą nėra įprasta praktika.

Kaip elgtis gavus įtartina laišką?

- Jokiu būdu nespauskite nuorodų ir neatidarykite priedų.
- Neatskleiskite jokių asmens ar prisijungimo duomenų.
- Patikrinkite informaciją tik oficialiuose institucijų tinklalapiuose, patys suvesdami adresą naršyklėje.
- Apie sukčiavimo atvejį praneškite Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui, užpildydami formą: <https://www.nksc.lt/pranesti-svetaine.html>, arba policijai.

Primename, kad visa oficiali informacija apie antrąją pensijų kaupimo pakopą skelbiama tik per oficialius valstybės institucijų kanalus.

Raginame gyventojus išlikti budriems ir pasidalinti šia informacija su artimaisiais, ypač vyresnio amžiaus žmonėmis, kurie dažniau tampa sukčių taikiniais.

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE RENGIAMĄ PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ MIŠKŲ VIDINĖS MIŠKOTVARKOS PROJEKTĄ

Nuo šių metų vasario mėn. 27 d. visuomenei pristatomas baigiamas rengti Prienų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomų žemės sklypų (kadastriniai nr.: 6943/0008:59; 6943/0008:165; 6943/0008:170; 6943/0008:175) miškų vidinės miškotvarkos projektas.

Projekto organizatoriaus: Prienų rajono savivaldybės administracija (Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai); tel. +370 319 61102; el. p: info@prienai.lt).

Projekto rengėjas: UAB „Dzūkijos miškas“ (projektų vadovas Vaidotas Beržanskis mob. +370 698 33422; el.p. vaidotasberzanskis@gmail.com).

Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2026 m. vasario 27 d. d. iki kovo 9 d. imtinai. Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyriuje (kontaktinis asmuo: vyr. specialistė Ilona Ramanauskienė: tel.: +370 319 61128; el. p.: ilona.ramanauskienė@prienai.lt) darbo dienomis iki 17 val. arba pas vidinės miškotvarkos projekto rengėją aukščiau nurodytais kontaktais bei projekto organizatoriaus internetinėje svetainėje: <http://www.prienai.lt>

Pastabas ir pasiūlymus galima teikti projekto organizatoriui arba projekto rengėjui iki viešojo svarstymo ir jo metu.

Viešasis projekto svarstymas vyks 2026 m. kovo 16 d. 11 val. Prienų rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje (Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai).

PASLAUGOS

Pjauname avarinius medžius prie pastatų, elektros laidų. Tvarkome apleistus sklypus, paežeres. Karpome, formuojame gyvatvares. Griauname pastatus. Tel. +370 670 18 048.

Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350.

Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399.

SIENŲ ŠILTINIMAS užpildant oro tarpus
1m² kaina nuo 1,40 Eur. Tel. 0 675 7 73 23

Kapų plokštės nuo 180 Eur/m². AKCIJA! Užsakant kapo dengimą – akmeninė vaza DOVANŲ! Paminklų gamyba ir visi darbai kapinėse. Kauno g. 8, Dvylikiai. Tel. +370 678 18 881.

Remontuoja skalbykles, el. virykles, orkaites, indaploves, džiovikles, el.boilerius. Atvyksta į namus, suteikia garantiją. Tel. 0 647 55 929.

AKCIJA iki -50% BALKONŲ (tinka renovacijai) TERASŲ STIKLINIMAS PLASTIKINIAI LANGAI GARAZO VARTAI Tel. 0 600 90 034

Nuoširdus rūpestis

VšĮ „Nuoširdus rūpestis“ teikia socialines paslaugas į namus Birštono ir Prienų r. senjorams ir asmenims, turintiems negalią. Paslaugos gali būti kompensuojamos arba užsakomos privačiai. Daugiau informacijos tel. 06 06 87475 arba www.nuosirdusrupesitis.lt

Ieškome inžinerinių tinklų (vandentiekio, nuotekų) montuotojo.

Darbas – Kauno regione. Panašaus darbo patirtis būtų privalumas. Suteikiamas įmonės transportas į darbą. Atlyginimas nuo 1600 Eur (į rankas). Tel. +370 655 05 229.

VAISMEDŽIŲ GENĖJIMAS

+37062859232
PURŠKIMAS NUO KENKĖJŲ IR LIGŲ
KAMIENŲ BALINIMAS
GYVATVORIŲ KARPIMAS

Medelynas profesionaliai geni ir formuoja vaismedžių sodus. Tel. +370 643 61743.

VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204.

DURYS – PER 3 DIENAS! „ŽMONIŠKOMIS KAINOMIS“ Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.

Nekilnojamasis turtas

Brangiausiai Lietuvoje perkame miškus (brandžius, jaunos, mal-kinius, iškirstus), žemes, sodybas. Tel. 0 651 39 039.

Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. Tel. +370 683 33 955.

Pirksiu butą. Tel. 0 609 73 511.

PERKA GALVIJUS
KARVES, TELYČIAS, BULIUS
PAGAL SKERDENAS ARBA GYVĄ SVORĮ.
SVERIA, MOKA IŠ KARTO, PAIMA PATYS.
Tel.: +370 614 93124

um UTENOS MĖSA
SUPERKAME GALVIJUS
+370 620 33544

Įvairios prekės

SUPERKAME AUTOMOBILIUS

(tvarkingus, tinkamus eksploatuoti ir ardyti). Pasiimame. Atsiskaitome iš karto. Vietoje sutvarkome dokumentus. www.qtautomobilijai.lt
Tel. +370 628 47 817.

SUSIKRAUSI KAPITALĄ, JEIGU VEŠI MUMS METALĄ. Brangiai perkame metalo laužą. Atsivežame. UAB „Ferometa“, Vasaros g. 50F, Marijampolė. Tel. +370 687 74 433.

PERKA
KARVES, BULIUS, TELYČIAS
0 698 14 698,
0 800 08 801
ATSISKAITOME IŠ KARTO!
Pagal skerdeną ir gyvą svorį. Brangiai mėsinius.

Įmonė brangiai perka mišką visoje Lietuvoje, vertina nemokamai, rengia miškotvarkos projektus, atsiskaito iš karto, apmoka visas išlaidas. Tel. 0 646 79 600.

Kietas kuras

Parduoda pigiai žalias, sausas skaldytas malkas (skroblo, uosio, ąžuolo, beržo, alksnio). Pristatymas – nemokamas. Statybinę medieną, ilgus iki 8 metrų. Tel.: 0 614 98 516, 0 699 48 191.

Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061.

Parduoda malkas kūrenimui: beržines, alksnines, kietmedžio, supjautas ir skaldytas, rąstus. Pristatymas laiku, konkurencingos kainos. Tel. 0 635 82 808.

Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744.

Įvairios prekės

Parduodame kokybišką sijotą juodžemį, maišytą su kompostu. Vežamas kiekis – nuo 6 iki 10 m³. Tel. 0 609 66 753.

Naminiai sviestiniai šakočiai, grybukai, karameliniai ir šokoladiniai „tinginiai“ – tik iš natūralių lietuviškų produktų, pagal senolių receptą. Svoris nuo 100 g iki 5 kg. Siunčiame į Lietuvos miestus ir užsienio šalis. Tel. 0 650 43 159. **Lauros kepyklele.** (Adresas: Revuonos g. 48, Prienai).

Parduodame lietuvišką kiaulių skerdeną, svilinta. Kaina – nuo 3,35 Eur/kg, puselės svoris – 50-60 kg, atvežame nemokamai. Tel. 0 607 12 690.

VIŠTAIČIŲ PRISTATYMAS Į NAMUS!

Prekiaujame M. Steponavičiaus ūkio (Žasliai, Kaišiadorių r.) jaunosiomis, vakcinuotomis 5 mėn. rudomis olandiškoms dedeklėmis, DOMINANTE veislės įvairių spalvų (rudomis, juodomis, raibomis, pilkomis, baltomis) ir LEGHORNŲ veislės dedeklėmis vištaitėmis. PRISTATYMAS NEMOKAMAS. Jūsų vežėjas RAIBIKIAI. Laukiame Jūsų užsakymų tel.: 0 612 17831, 0 611 51770.

Viščiukai ir vištaitės

Kovo 3 d. (antradienį) prekiausime 3-6 mėnesių rudomis, raibomis, juodomis, baltomis vakcinuotomis dedeklėmis vištaitėmis.

Balbieriškyje – 9 val., Sūkuriuose – 9.15 val., Geruliuose – 9.30 val., Paprūdžiuose – 9.40 val., Vartuose – 9.50 val., Naujojoje Ūtoje – 10 val., Žemaitkiemyje – 10.15 val., Jiestrakyje – 10.30 val., Ingavangyje – 10.35 val., Klebiškyje – 10.40 val., Šilavote – 11.00 val., Leskavoje – 11.10 val., Skriaudžiuose – 11.20 val., Veiveriuose – 11.30 val., Išlauže – 12.00 val., Pakuonyje – 12.15 val., Ašmintoje – 12.40 val., Strielčiuose – 12.50 val., Prienuose – 13 val., Birštono vienkiemyje – 13.30 val., Nemajūnuose – 13.45 val., Vėžionyse – 14.00 val., Kašonyse – 14.20 val., Jiezne – 14.40 val., Stakliškėse – 15.00 val., Užuguostyje – 15.10 val., Pieštuvėnuose – 15.30 val., Alšininukuose – 15.40 val., Vyšniūnuose – 16.00 val. Tel. 0 678 09042.



Nuo šių metų vasario mėn. 27 d. visuomenei pristatomas baigiamas rengti Prienų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomų žemės sklypų (kadastriniai nr.: 6943/0008:59; 6943/0008:165; 6943/0008:170; 6943/0008:175) miškų vidinės miškotvarkos projektas.

Projekto organizatorius: Prienų rajono savivaldybės administracija (Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai);
tel. +370 319 61102; el. p. info@prienai.lt).

Projekto rengėjas: UAB „Dzūkijos miškas“ (projektų vadovas Vaidotas Beržanskis, mob.+370 698 33422; el. p. vaidotasberzanskis@gmail.com).

Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2026 m. vasario 27 d. d. iki kovo 9 d. imtinai Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyriuje (kontaktnis asmuo – vyr. specialistė Ilona Ramanauskienė, tel. +370 319 61128; el. p. ilona.ramanauskienė@prienai.lt) darbo dienomis iki 17 val. arba pas vidinės miškotvarkos projekto rengėją aukščiau nurodytais kontaktais bei projekto organizatoriaus interneto svetainėje <https://www.prienai.lt>.

Pastabas ir pasiūlymus galima teikti projekto organizatoriui arba projekto rengėjui iki viešojo svarstymo ir jo metu.

Viešasis projekto svarstymas vyks 2026 m. kovo 16 d. 11 val. Prienų rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje (Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai).

Naujiena paskelbta: 2026-02-27



Alvydas Vaicekaskas
Prienų rajono savivaldybės meras

VADOVŲ DARBOTVARKĖS

**PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
DARBO LAIKAS**

Prienų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomų (žemės sklypų (kadastriniai nr.: 6943/0008:59; 6943/0008:165; 6943/0008:170; 6943/0008:175) miškų vidinės miškotvarkos projekto

VIEŠO SVARSTYMO PROTOKOLAS

Viešas posėdis įvyko 2026-03-16 11 val. Prienų rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje (Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai).

Pasitarimo pirmininkė: Prienų rajono savivaldybės Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Ilona Ramanauskienė.

Pasitarimo sekretorius: UAB „Džūkijos miškas“ projektų vadovas Vaidotas Beržanskis.

Dalyvavo: septyni asmenys. Dalyvių sąrašas su parašais pridedamas.

Darbotvarkė:

Pasitarimas rengiamas vadovaujantis Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 2 d. Įsakymu Nr. D1-406 reikalavimais (suvestinė redakcija nuo 2023-03-04).

Svarstyta: Prienų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomų žemės sklypų (kadastriniai nr.: 6943/0008:59; 6943/0008:165; 6943/0008:170; 6943/0008:175) miškų vidinės miškotvarkos projektas.

Pranešėja – projekto autorė Viliūnė Naureckaitė.

Pasitarimo pirmininkė Ilona Ramanauskienė trumpai apibūdino projektuojamo objekto darbo etapus, pristatė miškotvarkos projekto rengėjus.

Pranešėja Viliūnė Naureckaitė savo pranešime pristatė vidinės miškotvarkos projekto pagrindinius sprendinius. Informavo, kad didžiausias dėmesys šiame projekte skirtas rekreacinės infrastruktūros ir kraštovaizdžio formavimo sprendiniams. Pagrindinė siūloma koncepcija šiame projekte: miško rekreacinės infrastruktūros kūrimas, tinkamai išnaudojant esamus miško išteklius, vystant ramaus poilsio gamtoje galimybes. Siekiant užtikrinti gerą rekreacinių miškų stovį, atsižvelgta į esamus lankytojų poreikius ir į užsakovo pasiūlymus. Atsižvelgiant į tai, projektuojamos įrangos kiekiai tokie: rekreacinio miško 74 kvartale projektuojama 690 m ilgio takų, 1 atokvėpio vieta su pavėsine ir dviračių stovu bei 19 vnt. atskirų įrenginių (suolų, šiukšliadėžių, informacinių stendų, rodyklių).

Pasitarimo sekretorius Vaidotas Beržanskis apibūdino miškų inventorizacijos rezultatus: žemės sklypuose daugiausia inventorizuota pušies medynų (33,3 proc.). Liepynų šiame miške yra 12,8 proc., juodalksnynų – 28,2 proc., drebulynų – 12,8 proc., ąžuolynų – 9,0 proc. Mažiausiai inventorizuota gluosnio medynų (3,9 proc.). Akcentavo, kad objekte yra tik IIB miško grupės miškai - visi jie yra miestų miškai. Ūkininkavimo tikslas – formuoti ir išsaugoti rekreacinę miško aplinką. Šios miškų grupės medynuose draudžiami plynieji pagrindiniai miško kirtimai, o gamtinės brandos nepasiekusiuose medynuose draudžiami atvejiniai pagrindiniai miško kirtimai.

Projekto autorė Viliūnė Naureckaitė informavo, kad kraštovaizdžio formavimo kirtimai apims 99 proc. miškų. Kraštovaizdžio formavimo kirtimai, atrenkant medžius ir krūmus, suprojektuoti 7,8 ha plote, tame tarpe tik krūmų retinimas, formuojant

dekoratyvines grupes, numatytas 2,3 ha plote. Kraštovaizdžio formavimo kirtimai medynuose, iškertant atrenkamus medžius, apims 5,5 ha arba 70,5 proc. esamų kirtimų. Iš viso per vykmetį iš 1 ha gali būti iškertama ne daugiau, kaip 49 m³ bendro tūrio arba 39 m³ likvido.

Pasitarimo pirmininkė Ilona Ramanauskienė reziumavo, kad nors teritorijoje gamtinių išteklių rekreatyvumas nėra aukštas, tikimasi, kad įgyvendinus 74 kvartale suprojektuotą rekreacinę miško infrastruktūrą, labiau bus patenkinti lankytojų poreikiai. Akcentavo, kad dabartinis vidinės miškotvarkos projektas galios iki 2036 metų.

Posėdžio metu konkrečių pastabų vidinės miškotvarkos projekto sprendiniams pateikta nebuvo. Atsakyta į bendruosius miško rekreaciją ir miškininkavimą liečiančius klausimus.

NUTARTA:

1. Pritarti vidinės miškotvarkos projekto sprendiniams.
2. Teikti prašymus išvada gauti iš Kultūros paveldo departamento Kauno skyriaus.
3. Gavus pritariantį išvadą, vidinės miškotvarkos projektą teikti Valstybinei miškų tarnybai derinti ir tvirtinti.

Pasitarimo pirmininkė:

Ilona Ramanauskienė

Pasitarimo sekretorius:

Vaidotas Beržanskis

[illegible]

UAB “Dzūkijos miškas”

Uždaroji akcinė bendrovė. Vytauto g. 18, Varėna, tel. +370 698 33422, el. p. info@dzukijosmiskas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 284843250. PVM mokėtojo kodas – LT848432515

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
Kauno teritoriniam skyriui

2026-03-19 Nr. 4

Dėl Prienų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomų miškų vidinės miškotvarkos projekto išvados

Vadovaujantis vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. D1-406 „Dėl Miškų tvarkymo schemų ir Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ 22 punkto nuostatomis, teikiame Prienų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomų miškų vidinės miškotvarkos projektą išvadai gauti.

PRIDEDAMA. Prienų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomų miškų vidinės miškotvarkos projektas skaitmeniniu (PDF) formatu, 1 egz.

Projektų vadovas

Vaidotas Beržanskis



**KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
KAUNO TERITORINIS SKYRIUS**

UAB "Dzūkijos miškas"
El. p. vaidotasberzanskis@gmail.com

2026-03-
Į 2026-03-19 Nr. 4

**DĖL IŠVADOS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMŲ
MIŠKŲ (ŽEMĖS SKLYPŲ KADASTRO NR. 6943/0008:175; 6943/0008:59; 6943/0008:170;
6943/0008:165) VIDINĖS MIŠKOTVARKOS PROJEKTUI**

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritoriniame skyriuje (toliau – KPD Kauno skyrius) susipažinome su Jūsų 2026-03-19 prašymu Nr. 4 pateikti išvadą Prienų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomų miškų (žemės sklypų kadastro Nr. 6943/0008:175; 6943/0008:59; 6943/0008:170; 6943/0008:165) vidinės miškotvarkos projektui (toliau – Miškotvarkos projektas).

KPD Kauno skyrius išnagrinėjo Miškotvarkos projekto sprendinius ir jiems neprieštaruoja. Miškotvarkos projektui pritariame (derinimo data 2026-03-24, derinimo Nr. 26-04P).

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, reglamentuojančiu institucijoms nurodyti asmenims teikiamų atsakymų apskundimo tvarką, informuojame, kad šis KPD Kauno teritorinio skyriaus raštas gali būti skundžiamas tam pačiam viešojo administravimo subjektui arba aukštesniam pagal pavaldumą viešojo administravimo subjektui, Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

Vedėjas

Svaigedas Stoškus

Vyr. specialistė Dainora Ramanauskė, tel. +370 699 43669, el. p. dainora.ramanauske@kpd.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 188692688, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL IŠVADOS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMŲ MIŠKŲ (ŽEMĖS SKLYPŲ KADASTRO NR. 6943/0008:175; 6943/0008:59; 6943/0008:170; 6943/0008:165) VIDINĖS MIŠKOTVARKOS PROJEKTUI
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-03-24 Nr. (7.12-K E)2K-662
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Svaigedas Stoškus, Vedėjas, Kauno teritorinis skyrius
Sertifikatas išduotas	SVAIGEDAS STOŠKUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-03-24 09:38:07 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-03-24 09:38:23 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2026-02-24 12:05:48 – 2031-02-24 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.90.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-03-24 15:34:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-03-24 15:34:30 DBSIS



DZŪKIJOS-SUVALKIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJA

Biudžetinė įstaiga, Kampelių g. 10, Aleknonių k., Simno sen., LT-64351 Alytaus r. sav. Tel. +370 315 49540, el. p. dzukija.suvalkija@saugoma.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 306109963

UAB „Dzūkijos miškas“

info@dzukijosmiskas.lt

2026-05- Nr. SD-..... (6.9E)

| 2026-05-06 Nr. 5

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMŲ MIŠKŲ VIDINĖS MIŠKOTVARKOS PROJEKTO IŠVADOS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. D1-406 „Dėl miškų tvarkymo schemų ir vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių 33 ir 34 punktų nuostatomis, išnagrinėjome pateiktą Vidinės miškotvarkos projektą (toliau – Miškotvarkos projektas), parengtą Prienų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomiems žemės sklypams, kadastro Nr. 6943/0008:175, 6943/0008:59, 6943/0008:170, 6943/0008:165, esančiam VI Valstybinių miškų urėdijos Prienų regioninio padalinio Dambravos girininkijos II miškų grupės miško kvartale Nr. 74 (toliau – Miško valda).

Vadovaujantis Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenimis Miško valda patenka į Nemuno kilpų regioninio parko Kitos paskirties žemės (apsauginių teritorijų miestų, miestelių, kaimų ar jų dalių) sugriežtinto geoekologinio reguliavimo kraštovaizdžio tvarkymo zoną.

Miško valdai parengtame vidinės miškotvarkos projekte suprojektuoti kraštovaizdžio formavimo kirtimai 7,8 ha plote, per 10 metų iš 1 ha iškertant iki 46 m³ bendro medienos tūrio. Miško valdai parengtame kraštovaizdžio formavimo projekte suprojektuota įrengti 690 m ilgio pėsčiųjų – dviračių taką, 1 atokvėpio vietą su pavėsine ir dviračių stovu, 6 informacinius stendus, 6 šiukšliadėžes, 6 suoliukus ir 3 rodykles. Miško valdoje esančio kultūros paveldo objekto „Žydų žudynių vieta ir kapas“ (objekto kodas 11091) teritorijoje ūkinė veikla neprojektuojama.

Miško valdoje Saugomų rūšių informacinėje sistemoje nėra registruotų saugomų rūšių, įrašytų į Lietuvos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių ir Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių sąrašus, augaviečių ir radaviečių. Miško valdoje nėra išskirtų EB svarbos natūralių buveinių ar rūšių buveinių plotų.

Pažymime, kad miško valdoje yra paviršinis vandens telkinys „Nuotakos upelis“, todėl įgyvendinant vidinės miškotvarkos sprendinius būtina atsižvelgti į Lietuvos Respublikos specialiąją žemės naudojimo sąlygų įstatymo 100 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

Išvada: Miško valdai parengto vidinės miškotvarkos projekto sprendiniai neprieštarauja veiklą saugomose teritorijose reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis. Vidinės miškotvarkos projektui pritariame.

Vyriausiasis specialistas, laikinai vykdamas

Biologinės įvairovės apsaugos skyriaus vedėjo funkcijas

Vaidas Leonavičius

Informuojame, kad turite teisę apskusti šį raštą per vieną mėnesį nuo jo įteikimo Jums dienos Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijai (el. p. dzukija.suvalkija@saugoma.lt), Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresas: Laisvės al. 36, LT-44240, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo 8 straipsnyje nustatytais terminais arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresas: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 29 straipsnyje nustatytais terminais.

Renatas Jakaitis, (+370) 620 39569, el. p. renatas.jakaitis@saugoma.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija 306109963, Kampelių g. 10, Aleknonių k., LT-64351 Alytaus r.
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl Prienų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomų miškų vidinės miškotvarkos projekto išvados
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-05-14 Nr. SD-1373
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vaidas Leonavičius, Pavaduojantis BIAS vedėją, Biologinės įvairovės apsaugos skyrius
Sertifikatas išduotas	VAIDAS LEONAVIČIUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-05-14 15:54:28 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-05-14 15:54:44 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-10-14 14:23:13 – 2027-10-13 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.90.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-05-14 16:18:16)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-05-14 16:18:16 DBSIS